



C/ Concepció Arenal, 253-256
08030 Barcelona
Tel. 93.312.00.11
Fax. 93.345.27.01
www.fm2.com

NÚM. OFERTA: 543/07 Rev. 1

Barcelona, 12 de Febrer de 2.007.

RUSCALLEDA, S.L.
C/ Cantonigròs, 1
08500 VIC

Assumpte: Pressupost mà d'obra instal·lacions segons plànols i característiques facilitats per vostès.

PARTIDA	CONCEPTE	IMPORT €
1	ESCOMESA INTERIOR Treballs de muntatge tuberia escomesa interior fins entrada E.R.M. inclòs proves.	590,00
2	ESTACIÓ DE REGULACIÓ I MESURA Treballs de muntatge Estació de Regulació i Mesura inclòs proves.	765,00
3	INSTAL·LACIÓ RECEPTORA Treballs de muntatge tuberia instal·lació receptora, inclosos vàlvules, accessoris i proves.	3.780,00
4	GRUP REGULACIÓ CALDERA Treballs de muntatge grup de regulació caldera, inclòs proves.	567,00
5	CALDERA DE VAPOR Treballs de muntatge caldera de vapor, cremador, xemeneia i conducció vàlvules de seguretat.	2.765,00
6	ALIMENTACIÓ AIGUA Treballs de muntatge sistema alimentació aigua, inclòs descalcificador, dosificació additiu, dipòsit alimentació caldera i tuberia fins entrada aigua caldera	2.200,00
7	PURGUES CALDERA Treballs de muntatge purga contínua de sals caldera, dipòsit de refredament de purgues i tuberies connexió.	1.850,00

8	DISTRIBUCIÓ VAPOR Treballs de muntatge tuberies de distribució de vapor aïllades, compensadors de dilatació, vàlvules i eliminació d'aire final línia vapor.	9.550,00
9	GRUP REGULACIÓ VAPOR 1.000 KG/H Treballs de muntatge grup de regulació vapor de 1.000 kg/h i purgadors de boia sortida màquines.	1.980,00
10	GRUP REGULACIÓ VAPOR 500 KG/H Treballs de muntatge grup de regulació vapor de 500 kg/h i purgadors de boia sortida màquines.	925,00
11	RETORN DE CONDENSATS Treballs de muntatge tuberia retorn de condensats, pous de goteig i sistema de control de condensat contaminat fins a dipòsit alimentació caldera.	8.540,00
12	ELECTRICITAT Treballs de muntatge línies elèctriques alimentació caldera, descalcificador, bomba dosificadora additiu, sistema de control condensat contaminat i sistema de purga contínua de sals.	770,00
	TOTAL	34.282,00

Notes: La present oferta només contempla la mà d'obra de les instal·lacions indicades per vostès. Tot el material està exclòs de la present oferta.

Exclusions: IVA
Legalització instal·lacions
Materials
Treballs no indicats en la present oferta

Forma de pagament: 10% a l'acceptació de l'oferta
Rest a 30 dies finalització obra

S'ACCEPTA LA OFERTA:

SIGNAT:

DATA: