

ÍNDIX

TÍTOL I. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES	9
CAPÍTOL I. Disposicions generals	9
Article 1. Objecte del projecte	9
Article 2. Documentació complementària	9
Article 3. Documents que defineixen l'obra	13
Article 4. Compatibilitats i relació entre els diversos documents	13
Article 5. Director de l'obra	13
CAPÍTOL II. Descripció de l'obra	13
Article 6. Obres que abasta	13
Article 7. Formes, dimensions i característiques	14
Article 8. Sistema general de construcció	14
Article 9. Profunditat dels fonaments	14
Article 10. Obres complementàries	14
Article 11. Obres accessòries	14
CAPÍTOL III. Condicions que han de tenir els materials	15
Article 12. Condicions generals	15
Article 13. Aigua	15
Article 14. Sorra per a mescla i l'aglomerant	15
Article 15. Ciment	15
Article 16. Àrids per al formigó	16
Article 17. Blocs de formigó	16
Article 18. Maons ceràmics	16
Article 19. Gres	17
Article 20. Esglaons de pedra artificial	17
Article 21. Fustes per als mitjans auxiliars	17
Article 22. Acers	17
Article 23. Vidres	18
Article 24. Peces d'unió	18

Article 25. Morters i formigons	18
Article 26. Guixos	18
Article 27. Pintures, olis i vernissos	19
Article 28. Canonades	20
Article 29. Materials per a instal·lacions de sanitaris	20
Article 30. Electricitat	20
Article 31. Altres materials	20
Article 32. Reconeixement i assaigs	21
CAPÍTOL IV. Execució de l'obra	21
Article 33. Pla d'execució d'obres	21
Article 34. Replantejament	21
Article 35. Excavacions	21
Article 36. Contenció de terres	22
Article 37. Fonaments	22
Article 38. Claveguerons	22
Article 39. Funcions no previstes	23
Article 40. Encofrats	23
Article 41. Ciments i formigó	23
Article 42. Acer rodó	24
Article 43. Execució de les obres metàl·liques	24
Article 44. Fàbrica de maons	25
Article 45. Murs	25
Article 46. Envans	25
Article 47. Sòl i paviments	26
Article 48. Arrebossats, revestits i enguixats	26
Article 49. Execució dels tubs soterrats	26
Article 50. Fusteria	26
Article 51 Cobertes	27
Article 52. Vidres	27
Article 53. Instal·lacions	27

Article 54. Aparells sanitaris	27
Article 55. Bastides	28
CAPÍTOL V. Instal·lacions elèctriques en baixa tensió	28
Article 56. Instal·lacions a què es refereix aquest Plec	28
Article 57. Normativa a seguir	28
Article 58. Condicions d'execució	29
Article 59. Cable i conductors elèctrics	29
Article 60. Canalitzacions	29
Article 61. Quadres i armaris	29
Article 62. Caixes d'acoblament i derivacions	30
Article 63. Borns de connexió	30
Article 64. Interruptors	30
Article 65. Fusibles de curtcircuits	30
Article 66. Portalàmpades	31
Article 67. Protecció de terra	31
Article 68. Proteccions generals	31
Article 69. Altres materials	31
CAPÍTOL VI. Instal·lacions frigorífiques	32
Article 70. Condicions generals	32
Article 71. La instal·lació	32
Article 72. Maquinària frigorífica i accessoris	32
Article 73. Aparells indicadors de mesura	32
Article 74. Placa de característiques	33
Article 75. Instal·lació de la maquinària	33
Article 76. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions	33
Article 77. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat	33
Article 78. Prova d'estanqueïtat	33
Article 79. Funcionament	34
Article 80. Aïllament tèrmic	34
TÍTOL II. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES	35

EPÍGRAF I. Drets i deures del contractista	35
Article 1. Residència del Contractista	35
Article 2. Caseta d'obra	35
Article 3. Presència del Contractista en els treballs	35
Article 4. Personal de l'obra	35
Article 5. Replantejaments	36
Article 6. Subministrament dels materials	36
Article 7. Interpretació, aclariments i modificacions	36
Article 8. Execució de les obres	36
Article 9. Responsabilitat del Contractista	37
Article 10. Lleis socials	38
Article 11. Desperfectes en les propietats confrontants	38
EPÍGRAF II. Regim i organització de les obres	38
Article 12. Direcció	38
Article 13. Llibre d'obres	38
Article 14. Modificacions	39
Article 15. Les obres defectuoses	39
Article 16. Materials no utilitzables o defectuosos	39
Article 17. Inici, ritme i ordre dels treballs	39
Article 18. Mitjans auxiliars	40
Article 19. Conservació de les obres	41
EPÍGRAF III. Recepcions i liquidacions	41
Article 20. Proves abans de la recepció	41
Article 21. Recepció provisional	41
Article 22. Termini de garantia	41
Article 23. Conservació dels treballs durant el termini de garantia	41
Article 24. Recepció definitiva	42
Article 25. Caràcter provisional de les liquidacions parcials	42
Article 26. Liquidació total	42
TÍTOL III. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES	43

EPÍGRAF I. Base fonamental	43
Article 1. Preliminar	43
EPÍGRAF II. Garanties de compliment i fiança	43
Article 2. Garanties	43
Article 3. Fiances	43
Article 4. Execució de treballs amb càrrec a la fiança	43
Article 5. Devolució de la fiança	43
EPÍGRAF III. Preus i revisions	44
Article 6. Despeses	44
Article 7. Obra de millora o ampliació	44
Article 8. Preus unitaris	44
Article 9. Preus contradictores	44
Article 10. Revisió de preus	45
EPÍGRAF IV. Amidaments i valoracions	45
Article 11. Amidament i valoració de l'obra	45
Article 12. Diferents elements compresos en els preus del pressupost	45
Article 13. Amidaments parcials i totals	45
Article 14. Valoració de les obres	46
Article 15. Valoració d'obres incompletes	46
Article 16. Altres obres	46
Article 17. Equivocacions en el pressupost	46
Article 18. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista	47
Article 19. Abonament de les obres	47
Article 20. Suspensió dels treballs	47
EPÍGRAF V. Indemnitzacions	47
Article 21. Indemnitzacions per retard en el lliurament	47
Article 22. Indemnitzacions per retard de pagaments	47
Article 23. Indemnitzacions per danys de causa major	48
Article 24. Renúncia	48
TÍTOL IV. PLEC DE CONDICIONS LEGALS	49

Article 1. Generalitats	49
Article 2. Qui pot ser Contractista	49
Article 3. Sistema de contractació	49
Article 4. Adjudicació de les obres	49
Article 5. Formalització del contracte	49
Article 6. Responsabilitat del Contractista	50
Article 7. Accidents de treball i danys a tercers	50
Article 8. Causa de rescissió del contracte	50
Article 9. Liquidació en cas de rescissió	51
Article 10. Impostos	52
Article 11. Legislació	52
Article 12. Litigis i reclamacions del Contractista	52
TÍTOL V. PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT	53
EPÍGRAF I. Disposicions legals d'aplicació	53
EPÍGRAF II. Prescripcions generals de seguretat	54
EPÍGRAF III. Condicions dels mitjans de protecció	55
EPÍGRAF IV. Equips de protecció individual (EPI)	55
Article 1. Casc	55
Article 2. Calçat de seguretat	56
Article 3. Guants	56
Article 4. Cinturons de seguretat	57
Article 5. Protectors auditius	57
Article 6. Protectors de la vista	57
Article 7. Roba de treball	57
EPÍGRAF V. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC)	58
Article 8. Tanques autònomes de limitació i protecció	58
Article 9. Baranes	58
Article 10. Calbes de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges)	58
Article 11. Escales de mà	58
EPÍGRAF VI. Serveis de prevenció	58

Article 12. Servei Tècnic de Seguretat i Salut	58
Article 13. Servei mèdic	58
EPÍGRAF VII. Comitè de seguretat i salut	59
EPÍGRAF VIII. Instal·lacions de salubritat i confort	59
EPÍGRAF IX. Condicions econòmiques	59
EPÍGRAF X. Coordinador de seguretat	59
EPÍGRAF XI. Avís previ	59
EPÍGRAF XII. Pla de seguretat i salut	60
EPÍGRAF XIII. Llibre d'incidències	60
TÍTOL VI. PLEC DE CONDICIONS DE LA INDÚSTRIA	61
EPÍGRAF I. Adquisició de les matèries primeres	61
Article 1. Aprovisionament de les matèries primeres	61
Article 2. Control de qualitat en la recepció	61
Article 3. Envasos i embalatges	61
Article 4. Condicions higièniques del procés	61
EPÍGRAF II. Equips i locals	61
Article 5. Dependències i locals	61
Article 6. Neteja de les instal·lacions	62
Article 7. Control microbiològic	62
EPÍGRAF III. El personal de la indústria	62
Article 8. Remuneracions	62
Article 9. Visites a les instal·lacions	62
Article 10. Higiene del personal	62
EPÍGRAF IV. Forma de treball	63
Article 11.. Forma de treball	63
Article 12. Control de qualitat de les matèries primeres	63
Article 13. Control de qualitat dels productes acabats	63

TÍTOL I. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1.- Objecte del projecte.

L'objecte de la contracta a què fa referència el present plec de condicions, plànols i altres documents que s'acompanyen és la construcció d'una indústria que té capacitat per a desfer 25.000 kg/dia de pollastres obtenint 2.937,5 kg d'ales, 8.375 kg de cuixes, 4.937,5 kg de pit, 6.500 kg de carcasses, 2.250 kg de pell i subproductes, diàriament. La seva ubicació serà al polígon industrial de Montfullà situat dins el municipi de Bescanó, a la comarca del Gironès (Girona); per tant amb el motiu de la construcció i de la legalització de les instal·lacions es redacta aquest projecte.

Article 2.- Documentació complementària.

Aquest Plec de Condicions és complementat amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs o un contracte d'escriptura. Totes les unitats d'obra s'executaran d'acord amb les prescripcions indicades en els Reglaments de Seguretat i Normes Tècniques de compliment obligat per a aquest tipus d'instal·lacions, tant en l'àmbit nacional, autonòmic com municipal. I també aquelles que s'estableixin com obligatòries per a aquest projecte:

- Llei d'Ordenació de l'Edificació. Llei 38/1999 de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999).
- Instrucció de Formigó Estructural EHE. Reial Decreto 1247/2008, de 18 de juliol.
- Norma Bàsica d'estructures d'acer en l'edificació. R.D. 314/2006 de 17 de març (BOE núm. 74, de 28-3-2006).
- Norma Bàsica de condicions tèrmiques en els edificis NBE-CT-79. R.D. 1027/2007 de 20 de juliol (BOE núm. 207, de 29-08-2007).
- Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en les obres de construcció RB90. Ordre de 4 de juliol de 1990 (BOE núm. 165, del 11-7-1990).
- Instrucció per a la recepció de ciments RC-08. R.D. 956/2008 de 6 de juny (BOE núm. 148 del 19-6-2008).
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiols en les obres de construcció RY-85. Ordre del 31 de maig de 1985 (BOE núm. 138 del 10-6-1985).
- Normes Tecnològiques per a l'Edificació. Ministerio de la Vivienda.
- Norma Bàsica de condicions de protecció contra incendis en els edificis industrials R.D. 2267/2004 de 3 de desembre (BOE núm. 24 del 20-12-2004)

- Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. D. 241/1994 de 26 de juliol (DOGC núm. 1954 del 30-9-1994 i núm. 2005 del 30-1-1995).
- Mesures de prevenció dels incendis forestals. D. 64/1995 de 7 de març (DOGC núm. 2022 del 10-3-1995).
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió REBT i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) (R.D. 842/2002, de 2 d'agost (BOE núm. 224, de 18- 9-2002).
- Reglament d'Aparells a Pressió MIE-AP (R.D. 1244/1979 de 4 d'abril) i instruccions complementàries.
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE). R.D. 1751/1998 de 31 de juliol (BOE núm. 186 del 5-8-1998 i núm. 258 del 28-10-1998).
- Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques (R.D. 3099/1977 de 8 de setembre) i instruccions complementàries.
- Reglamentació Tecnicosanitària sobre condicions generals d'emmagatzematge frigorífic d'aliments i productes alimentaris. R.D. 168/1985 de 6 de febrer (BOE núm. 39 del 14-2-1985 i núm. 89 del 13-4- 1985).
- Reglamentació Tecnicosanitària sobre condicions generals d'emmagatzematge (no frigorífic) d'aliments i productes alimentaris. R.D. 706/1986 de 7 de març (BOE núm. 90 del 15-4-1986). Modificada pel RD 1112/1991 de 12 de juliol (BOE núm. 170 del 17-7-1991).
- Mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. D. 83/1996, de 5 de març (DOGC núm. 2180 del 11-3-1996).
- Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya. Reglament Guia de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram.
- Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006. Resolució de 14 de juny de 2001 (BOE núm. 166 de 12-7-2001).
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE núm. 269 del 10-11-1995). Modificada per la Llei 50/1998 de 30 de desembre (BOE núm. 313 del 31-12-1998), per la Llei 39/1999 de 5 de novembre (BOE núm. 266 del 6-11-1999 i núm. 271 del 12-11-1999) i pel R.D. legislatiu 5/2000 de 4 d'agost (BOE núm. 189 del 8-8-2000 i núm. 228 del 22-9-2000).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE núm. 256 del 25-10-1997)

- Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener (BOE núm. 27 del 31-1-1997). Modificat pel R.D. 780/1998 de 30 d'abril (BOE núm. 104 del 1-5-1998).
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997 de 14 d'abril (BOE núm. 91 del 16-4-1997).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. R.D. 486/1997 de 14 d'abril (BOE núm. 97 del 23-4-1997).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d'abril (BOE núm. 97 del 23-4-1997).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d'abril (BOE núm. 97 del 23-4-1997).
- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig (BOE núm. 124 del 24-5-1997). Adaptat per l'Ordre del 25 de març de 1998 (BOE núm. 76 del 30-3-1998 i núm. 90 del 15-4-1998).
- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig (BOE núm. 124 del 24-5-1997). Modificat pel R.D. 1124/2000 de 16 de juny (BOE núm. 145 del 17-6-2000).
- Mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses. R.D. 1254/1999 de 16 de juliol (BOE núm. 172 del 20-7-1999 i núm. 264 del 4-11-1999).
- Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. R.D. 374/2001 de 6 d'abril (BOE núm. 104 de 1-5-2001, núm. 129 del 30-5-2001 i núm. 149 del 22-6-2001).
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. R.D. 614/2001 de 8 de juny (BOE núm. 148 del 21-6-2001).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig (BOE núm. 140 del 12-6-1997 i núm. 171 del 18-7-1997).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol (BOE núm. 188 del 7-8-1997).
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre del 9 de març de 1971 (BOE núm. 64 del 16-3-1971, núm. 65 del 17-3-1971 i núm. 82 del 6-4-1971). Vàlida en el que no s'oposi als R.D. anteriors.

- Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la Construcció. Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE núm. 167 del 15-6-1952). Modificat per les Ordres de 10 de desembre de 1953 (BOE núm. 356 del 22-12-1953), de 23 de setembre de 1966 (BOE núm. 235 del 1-10-1966) i del 20 de gener de 1956 (BOE núm. 33 del 2-2-1956 i núm. 66 del 6-3-1956).
- Reglament general sobre Seguretat i Higiene del treball en la construcció i obres públiques. Ordre del 31 de gener de 1940 (BOE núm. 34 del 3-2-1940 i núm. 59 del 28-2-1940). Totalment derogat excepte el capítol VII: Bastides.
- Model de llibre d'incidències corresponent a les obres en què sigui obligatori l'estudi de Seguretat i Higiene. Ordre del de 20 de setembre de 1986 (BOE núm. 245 del 13-10-1986 i núm. 261 del 31-10-1986).
- Senyalització, abalisament, neteja i acabat de les obres fixes en vies fora de població. Ordre de 31 d'agost de 1987 (BOE núm. 224 del 18-9-1987).
- Reglament d'aparells elevadors per a obres. Ordre del 23 de maig de 1977 (BOE núm. 141 de 14-6-1977 i núm. 170 del 18-7-1977). Modificat per l'Ordre de 7 de març de 1981 (BOE núm. 63 del 14-3-1981).
- Instrucció Tècnica Complementària MLE-AEM 2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manteniment referent a grues-torre desmuntables per a obra. Ordre de 28 de juny de 1988 (BOE núm. 162 del 7-7-1988 i núm. 239 del 5- 10-1988). Modificada per l'Ordre de 16 d'abril de 1990 (BOE núm. 98 del 24- 4-1990 i núm. 115 del 14-5-1990).
- Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d'amiant. Ordre de 31 d'octubre de 1984 (BOE núm. 267 del 7-11-1984). Rectificada per l'Ordre del 7 de novembre de 1984 (BOE núm. 280 del 22-11-1984) i per la del 26 de juliol de 1993 (BOE núm. 186 del 5-8-1993).
- Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d'amiant. Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE núm. 13 del 15-1-1987). Modificada per l'Ordre del 26 de juliol de 1993 (BOE núm. 186 del 5-8-1993).
- Protecció als treballadors dels riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d'octubre (BOE núm. 263 del 2/11/89, núm. 295 del 9-12-1989 i núm. 126 del 26-5-1990).
- Determinació i limitació de la potència acústica admissible de determinat material i maquinària d'obra. R.D. 245/1989 de 27 de febrer (BOE núm. 60 del 11-3-1989). Modificat per l'Ordre del 18 de juliol de 1991 (BOE núm. 178 del 26-7-1991), R.D. 71/1992 (BOE núm. 32 del 6-2-1992), Ordre del 29 de març de 1996 (BOE núm. 89 del 12-4-1996)
- Regulació de l'aplicació a Catalunya del R.D. 1254/1999, de 16 juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. D.

174/2001 de 26 de juny (DOGC núm.3427 del 10-7-2001). En cas de divergir entre elles, s'aplicaran les normes més estrictes.

Article 3.- Documents que defineixen l'obra.

Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del Projecte, Memòria, Plànols i Pressupost.

Article 4.- Compatibilitats i relació entre els diversos documents.

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.

El que s'esmenta en un dels documents anteriors ha de ser considerat com si constés en ambdós, sempre que – a judici de la Direcció Facultativa – la unitat d'obra estigui suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al Director Tècnic de l'obra, i aquest decidirà. En cap cas es podrà resoldre directament, sense l'autorització expressa.

Article 5.- Director de l'obra.

La propietat nomenarà com a representant un/a Enginyer/a Agrònom o Enginyer/a Tècnica Agrícola, que assumirà les tasques de direcció, control i vigilància de les obres d'aquest Projecte. El contractista donarà facilitats perquè l'Enginyer/a Director/a o els subalterns puguin realitzar el seu treball amb eficàcia.

El Director de l'obra no serà responsable davant de la propietat del retard dels organismes competents en la terminació del Projecte. La tramitació resta al marge de l'Enginyer/a Director/a, que un cop aconseguits tots els permisos donarà les ordres pertinents per a començar l'obra.

CAPÍTOL II. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Article 6.- Obres que abasta.

Les normes i condicions facultatives que inclou aquest Plec de Condicions afecta totes les obres incloses en el pressupost i també els oficis i els materials que hi consten.

Article 7.- Formes, dimensions i característiques.

Les obres s'ajustaran als plànols, estat d'amidaments i quadres de preus. L'Enginyer/a Director/a resoldrà qualsevol divergència que pugui sorgir, i si fos necessari variar-ne alguna redactarà el corresponent projecte reformat, que es considerarà d'aleshores ençà com a part integrant del projecte primitiu i, doncs, subjecte a les mateixes especificacions de tots i cadascun dels seus elements, sempre que no s'oposin específicament.

Article 8.- Sistema general de construcció.

Totes les unitats d'obra que es detallen en els fulls adjunts d'amidaments i pressupost de determinació seran executades d'acord amb les bones normes de construcció.

Article 9.- Profunditat dels fonaments.

Atesa la naturalesa de la cimentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la naturalesa del terreny, canvi que el Contractista haurà d'assumir sense modificar l'import que en resulti.

Article 10.- Obres complementàries.

El Contractista té l'obligació de realitzar totes les obres complementàries que siguin indispensables per executar qualsevol de les unitats d'obra especificades en els documents del Projecte, per bé que no hi siguin explícitament esmentades. Aquest canvi no afectarà l'import contractat.

Article 11.- Obres accessòries.

Es consideren obres accessòries aquelles que – atesa la seva naturalesa – no poden ser previstes amb tots els detalls, sinó és a mesura que avança l'execució dels treballs.

Les obres accessòries es construiran a mesura que es coneguin les necessitats, d'acord amb els projectes específics redactats quan la importància de les obres a realitzar així ho exigeixi, i les de menor importància, quan l'Enginyer/a Director/a ho proposi.

Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres semblants en el contracte.

CAPÍTOL III. CONDICIONS QUE HAN DE TENIR ELS MATERIALS

Article 12.- Condicions generals.

Tots els materials que s'instal·laran han de ser de primera qualitat. Compliran les especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en les Normes Tècniques Generals.

Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. Un cop adjudicada l'obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà al Tècnic Director els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d'homologació dels materials que hagin d'utilitzar-se. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament.

La Direcció facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades; els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l'obra o dels terminis de garantia.

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.

Article 13.- Aigua.

L'aigua usada en la pasterada de morters i formigó ha de reunir les condicions que prescriu la vigent instrucció de Formigó Estructural.

No es podrà fer servir aigua de mar, ni aigua amb un grau de salinitat superior als 15g/l. Les aigües calcinoses només es podran usar en la confecció de morters de guix, prèvia autorització de la Direcció Facultativa.

Article 14.- Sorra per a la mescla i l'aglomerant.

Procedirà de la disgregació física o química, natural o artificial de les roques, ja sigui la seva composició física, química o granulomètrica, amb la condició que sigui inerta.

La granulometria de les sorres pot ser contínua o discontinua. La mida de partença és 15 mm que ha de passar pel sedàs núm. 12, pel cap baix un 15 %. Les partícules que siguin retingudes pel sedàs núm. 30 seran considerades com a grossa i les que passin pel primer, fines.

Article 15.- Ciment.

El ciment ha de ser del tipus pòrtland artificial P-350. Haurà de complir tot allò que s'estableix en el Plec General de Condicions Tècniques per a la recepció de ciments.

Article 16.- Àrids per al formigó.

Classes d'àrids a utilitzar per als formigons:

Àrid fi: aquest material granulat està compost per partícules dures i resistents. Com a mínim un 90 % del seu pes ha de passar pel sedàs núm. 4. Aquest àrid serà de sorra natural procedent de la disgregació natural de les roques, sorra procedent de matxucat o d'una mescla d'ambdós materials.

Àrid gruixut: es considerarà gruixut, la fracció d'àrid mineral, com a mínim un 70 % del seu pes, que queda retingut en el sedàs núm. 4. Aquesta qualitat d'àrid serà de grava natural o procedent del matxucat o de la trituració de pedra de pedrera. L'àrid ha d'estar compost d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.

Article 17.- Blocs de formigó.

Seran "alulares" o "foradats". Els blocs de formigó del tipus foradat han de tenir forma de paral·lelepípede rectangular i constituïts per un conglomerat de ciment i/o calç i un àrid natural o artificial. ha de tenir les perforacions uniformement repartides, d'eix normal al pla d'assentament en el volum total del bloc. Les dimensions s'especificaran a la Memòria i no presentaran esquerdes, deformacions, balcaments ni encrostonats d'arestes.

Article 18. Maons ceràmics.

Han de provenir de la cocció en forns fixes d'argila de bona qualitat i de fabricació mecànica, lliures d'impureses perjudicials a la seva resistència, modelats per extrusió i so metàl·lic a percussió, desestimant qualsevol altre maó que no tingui cantells escatats o terrosos.

Tant si són massissos, perforats o foradats, han de presentar una cocció uniforme de la massa. Han de tenir forma i mida regular, arestes vives i cares planes, uniformes de color, massa homogènia, gra fi, sense rugositats a la massa. No poden presentar fissures i esquerdes, buits o encrostonats.

Han de ser resistents al fregament, sense que es produeixi cap pèrdua. Tindrà el tall fàcil al cop de paleta però no fràgil. Han de presentar resistència a les baixes temperatures i a l'eflorescència.

Han de ser de 1^a o 2^a qualitat segons vagin destinats a fàbrica de cara a vista o no.

La resistència característica en kg/m² és la següent:

Massissos Perforats Foradats

1r 250 200-75 150-50

2n 150 125-50 100-25

S'exigirà que els maons tinguin una absorció d'aigua no superior al 18 % del seu pes sec.

Article 19.- Gres.

Les peces de gres són peces poligonals, amb una base de ceràmica recoberta d'una superfície vidriada, de color variable, que serveix per a revestir paraments. S'utilitzaran els de 1^a qualitat. Les peces han de ser homogènies, de textura compacte i resistent al desgast. No poden tenir esquerdes, ratlles, cadolles, plans d'exfoliació ni matèries estranyes que puguin disminuir la seva resistència i duració.

El color ha de ser uniforme i no tenir taques ni fluorescències. La superfície vitrificada ha de ser completament plana, brillant, llevat que s'especifiqui com a mate en els documents pertinents.

Les cares laterals i posteriors no han de contenir vidriats. Les arestes han de ser vives i la peça de fàcil ruptura per tal de permetre l'escatat en bones condicions.

Article 20.- Es glaons de pedra artificial.

Els es glaons estan formats pel pla d'escala i frontal en una sola peça o obtinguts en la seva fabricació de manera similar a les rajoles. Hauran d'admetre un cert grau de poliment.

Article 21.- Fustes per als mitjans auxiliars.

La fusta per als encofrats, cintres, bastides i altres mitjans auxiliars, poden ser de qualsevol classe, sempre que hagi estat tallada en l'època apropiada i sigui ben seca, no retengui olors ni humitats, no tingui nusos (la d'encofrar), amb un espessor de 2,5 cm.

Article 22.- Acers.

L'acer per a les estructures metàl·liques s'ajustarà a la prescripció de la Norma Bàsica d'Estructures d'acer en l'edificació NBE-AE-95 i serà del tipus A-42B.

Els extrems de les peces es preparen mitjançant talls, per tal de donar-los, amb cura, la longitud precisa. Les vores que presentin irregularitats s'hauran de llimar, fressar, passar el raspall o l'esmeril, si el tipus de treball ho exigeix.

Els orificis tindran les parets lliures i les vores vives i fines.

Quan l'Enginyer Director ho ordeni, s'executarà un muntatge provisional al taller o a peu d'obra, després del qual, es podrà –si no s'hagués fet abans– donar una capa de pintura protectora a les parts que després quedin inaccessibles.

En qualsevol moment l'Enginyer Director podrà inspeccionar la marxa dels treballs al taller i estarà facultat per a rebutjar les peces que siguin defectuoses.

Les soldadures han de ser fetes per personal especialitzat o molt habituat a aquest tipus de feina.

L'acer del xarxat del formigó complirà les prescripcions tècniques exigides a la vigent Instrucció EHE-08.

Article 23.- Vidres.

Seran clars, diàfans, perfectament plans i de gruix uniforme, no contindran taques, bombolles, estries ni altres defectes. Seran resistents als àcids, excepte al fluorhídric, i a la irisació per l'acció de l'aire, la humitat i la calor. No han d'engroguir per efecte de la llum solar.

Article 24.- Peces d'unió.

Els cargols i reblons utilitzats per a la unió de les peces metàl·liques han de ser de ferro de bona qualitat i ben calibrats, i de pas de rosca.

Les peces utilitzades a la fusteria de penjar i de seguretat han de ser fortes i ben fetes, apropiades a l'objectiu a què es destinen, i de dimensions suficients. No s'admetrà imperfeccions en la seva forma i fabricació.

Article 25.- Morters i formigons.

S'utilitzaran les classes de morter i formigons que consten en el quadre de preus, caracteritzats per la seva dosificació d'aglomerants.

La preparació es farà a mà o a màquina, damunt d'una superfície llisa i impermeable, tenint en compte allò que prescriu la instrucció vigent EHE-08 que també regeix les toleràncies en la dosificació, les quals podran ser modificades per la Direcció Tècnica amb l'objectiu d'obtenir les capacitats i resistències convenients sense que hagi de fer canviar el preu de morter i formigó.

Article 26.- Guixos.

S'exclouen les escaioles i els guixos hidràulics, és a dir, només s'inclouen els guixos utilitzats en construcció per a morters de "agarre guarnecido" i estesos.

El guix procedirà de la calcinació de les roques de sulfat càlcic, que en perdre part de l'aigua és apte per a prendre's.

La recepció de l'obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l'engròs. El material s'emmagatzemarà en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d'ambient sec. No ha d'estar exposat a corrents perllongats d'aire i elevat del terra de magatzem.

La mòlta ha de possibilitar que el producte passi per sedàs núm. 10 amb els següents resultats:

classe passa el sedàs 50 residu

guix negre de 1^a 70 % 50 %

guix negre de 2^a 50 % 60 %

guix blanc 88 % 40 %

Quan el guix està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte, que s'enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa.

Es considera temps vàlid d'aplicació, des de l'obtenció de la pasta untosa, fins que no pot estendre's. L'aplicació dels tres tipus de guix és:

guix negre de 1^a: envans i presa ràpids

guix negre de 2^a: enguixats, envans i presa lenta

guix blanc: emblanquinats, esteses i presa ràpids

Article 27.- Pintures, olis i vernissos.

Totes les substàncies d'ús general en la pintura han de ser de qualitat excel·lent. Els colors han de reunir les condicions següents:

facilitat d'estendre's i de cobertura de la superfície

fixació de la tinta

facilitat d'incorporar l'oli, el color, ...

inalterables a l'acció dels olis i altres colors

insolubilitat a l'aigua

Els olis i vernissos han de complir les condicions següents:

ser inalterables a l'acció de l'aire

conservar la fixació dels colors

ser transparents i de color perfecte

Els colors estaran ben mòlts i barrejats amb l'oli, ben aurificats i sense porus, han de ser de color clar i no admetre que deixi taques o ratlles.

Article 28.- Canonades.

Els tubs de qualsevol tipus: acer, fibrociment, ... seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrada. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm d'espessor.

La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior al 1,5 %. Les mesures han de coincidir amb les que consten als Plànols i Annexes del Projecte.

Les canonades de fibrociment no tindran cap soldadura, prèvia verificació a fàbrica, i igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix.

Els trams de tub es tallaran a les dimensions exactes i s'utilitzaran accessoris per a canvis de direcció, acoblaments, etc.

Article 29.- Materials per a instal·lacions de sanitaris.

Els aparells, els materials i els equips que s'instal·lin es protegiran duran el període de construcció amb la finalitat d'evitar danys que pugui ocasionar l'aigua, la brossa, les substàncies químiques o els elements mecànics.

Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d'imperficcions, ruptures, encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe.

Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants acreditats.

Article 30.- Electricitat.

Els conductors seran de coure comercial pur i la seva tolerància en la secció real no superarà més del 3 % i menys del 1,5 %. La càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm² i l'allargament permanent, en el moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20 %.

S'utilitzaran cables amb aïllament de PVC; es desestimaran els que, provenint de fàbrica, presentin qualsevol desperfecte. Els tubs per a allotjar els conductors seran de PVC, circulars, amb una tolerància del 5 % en la longitud del seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran de fundició.

Article 31.- Altres materials.

La resta de materials que s'usin en l'obra i que no es detallen les condicions, han de ser de primera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció

Facultativa, clàusula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà.

Article 32.- Reconeixement i assaigs.

Quan es cregui oportú, l'Enginyer Director podrà encarregar i ordenar l'anàlisi, l'assaig o la comprovació dels materials o instal·lacions ja sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons ho cregui convenient, per bé que aquests no són inclosos en aquest Plec.

En cas de discrepància, els assaigs o les proves s'efectuaran en el laboratori Oficial que l'Enginyer Director d'obra designi.

CAPÍTOL IV. EXECUCIÓ DE L'OBRA

Article 33.- Pla d'execució d'obres.

El Contractista haurà de redactar un programa de treball que sotmetrà a l'aprovació de l'Enginyer i a què haurà d'ajustar-se durant la construcció.

Article 34.- Replantejament.

Els Contractista està obligat a realitzar ell mateix i sota la seva responsabilitat, en presència de l'Enginyer Director o persona que indiquin, el replantejament de les obres. S'ha de fer càrrec també de les banderoles, les estaques, les cordes, els utensilis, els instruments i la mà d'obra, i serà responsable de la seva conservació i eventual substitució en las que fos necessari.

Article 35.- Excavacions.

Les excavacions es faran d'acord amb les alineacions i rasants resultants del replantejament i compliment de les ordres per escrit de l'Enginyer encarregat. L'excés d'excavacions que faci el Contractista hauran d'omplir-se amb terraplè o fàbrica, segons ho consideri necessari l'Enginyer en la forma per ell prescrita, aquesta feina ni l'excés de volum excavat no serà retribuït econòmicament. Els productes de les excavacions que no s'utilitzin en altres obres seran transportats a abocadors. Aquesta operació ha d'estar inclosa en el preu de les diverses unitats d'obra que integren el capítol de moviment de terres. Si durant les excavacions apareixen filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents en la normativa vigent i es consideraran inclosos en el preu d'excavació.

Quan els murs s'hagin d'edificar, segons els plànols, en contacte amb l'excavació, aquesta es farà amb molta cura a fi d'evitar excessos d'obra i procurant, sempre que sigui possible, que l'interval dels treballs no sigui superior a 3 dies.

Durant l'execució és netejaran les excavacions a fi que es pugui examinar el terreny.

El tapat i compactat de l'excavació no s'efectuarà fins que l'Enginyer o la persona autoritzada ho ordeni. Si, amb coneixement previ, fos convenient modificar la cimentació proposada, es suspendran les obres fins a decidir la solució definitiva.

Article 36.- Contenció de terres.

No es preveuen estrebades ni apuntalaments, però si són precisos es faran les necessàries per a la seguretat del personal i de l'obra. El Contractista tindrà l'obligació de fer una revisió diària abans d'iniciar-se el treball.

Article 37.- Fonaments.

L'excavació per a fonaments es farà fins al límit i de la manera que fixi l'Enginyer responsable, a fi que les obres descansin sobre un terreny suficientment ferm, sense que una possible modificació hagi de repercutir en els preus aplicables.

No s'efectuarà el tapat i compactat sense que l'Enginyer responsable o un representant no ho autoritzin. La base no ha de tenir sorra, aigua, terra, grava o pedres amagades.

Quan la temperatura oscil·li entre els 0 °C i -3 °C cal vigilar que el formigó no estigui gelat abans d'abocar-lo, i si és necessari, s'escalfarà amb aigua. Un cop piconat, ha de protegir-se contra el fred fins que s'hagi endurit suficientment.

Quan les temperatures davallin els -3 °C els treballs es suspendran. No s'afegirà formigó sobre una tongada que hagi sofert els efectes de la gelada, sinó que haurà de ser retirada la del material afectat.

Article 38.- Claveguerons.

Es construiran totes les clavegueres, clavegueró, escomeses i registres que constin en els plànols.

Les canonades de ciment comprimit d'un diàmetre entre 10 i 30 cm es col·locaran sobre una solera de formigó de 10 cm i es protegirà també amb formigó on sigui necessari.

Article 39.- Funcions no previstes.

Si del reconeixement practicat en obrir les rases, fos necessari variar el sistema de fonaments projectat, l'Enginyer responsable de l'obra podrà introduir les modificacions que cregui convenients, i d'acord amb les instruccions dictades per l'Administració redactarà els projectes que cregui oportuns per a la seva aprovació i altres tràmits.

Article 40.- Encofrats.

S'amidaran i s'abonaran per metre quadrat de superfície de formigó que s'encofri. Les motlures i l'encofrat han de ser prou impermeables perquè no es produeixin fuites de morter per les juntes, i prou resistent per a evitar flexions o deformacions que n'alterin sensiblement la forma.

El mètode que s'utilitzarà ha de ser aprovat per l'Enginyer, i haurà de complir la disposició de l'Article 11 de la vigent Instrucció per a formigó. Igualment és preceptiu per a l'operació contrària, l'article 21 de la citada Instrucció.

Article 41.- Ciments i formigó.

El ciment s'amidarà i abonarà pel seu pes en t, o bé l'import formarà part com a component dels preus de les unitat d'obra corresponents.

El preu inclourà l'adquisició en base, els transports, qualsevol que sigui el mitjà, fins al lloc a utilitzar, l'emmagatzematge, el pesatge, la classificació i ubicació al magatzem de les diverses partides, les pèrdues i els furts.

Anirà a compte del Contractista l'establiment, el manteniment i la comprovació de la bàscula de què es disposi.

Només s'abonarà la quantitat de ciment corresponent al nombre d'unitats d'obra executada, d'acord amb les classificacions del Projecte o amb les que ordeni l'Enginyer de l'obra.

No s'abonarà l'excedent a aquestes quantitats, motivat per mal ús del material, pèrdua, avaria, rebuig o reconstruccions d'obra enderrocada per defectuositat o per excés d'obra executada, quan la causa no l'hagi provocat una ordre de l'Enginyer Director d'obra.

Anirà a càrrec del contractista la retirada del ciment rebutjat.

Els formigons es confeccionaran mesclant primer en sec i alhora el ciment i la sorra. Aquesta mescla es barrejarà amb cura amb la grava, tot afegint aigua i removent sense parar.

Les superfícies del formigó es mantindran humides durant el temps que determini l'Enginyer responsable. En temps de calor s'haurà de mantenir humit mínimament dotze dies.

El formigó endurit damunt del qual ha d'abocar-se més formigó, es picarà fins que es desprengui la crosta seca que tingui i deixi a la vista a la grava. Es retiraran les partícules que hagin quedat i, s'abocarà una capa fina de ciment abans d'abocar-ne el nou. La qualitat d'aquest ciment ha de ser comprovada i el formigó ha de ser usat una hora després de la seva fabricació.

Les capes o tongades tindran pel cap baix un gruix de 20 cm i sempre que sigui possible, les capes seran successives sense intervals.

Les superfícies que no s'han de recobrir han de ser llises, regulars i sense buits o rugositats. La retirada dels motlles l'ordenarà l'Enginyer d'obra, segons el termini de temps transcorregut i la capacitat aconseguida.

Article 42.- Acer rodó.

L'amidament s'efectuarà mesurant la longitud de les barres en els plànols aprovats per l'Enginyer d'obra, afegint la longitud dels solapats per acoblaments, multiplicant la longitud resultant pel pes que marquen teòricament les taules. Si existeixen diferències de pes d'un 2 % entre el pes real del rodó i el que marca la taula, es realitzaran mesures suficientment àmplies a judici de la Direcció Facultativa de l'obra encaminades a determinar el pes real per metre lineal dels materials utilitzats, que servirà de base per a la liquidació d'aquests elements.

Les barres hauran de distribuir-se de manera que el nombre d'acoblements sigui el menor possible, i si fos necessari, el Contractista sotmetria els components del xarxat a la comprovació de la Direcció Facultativa de l'obra.

En cap cas, s'abonarà per ensolapats un pes més gran del 5 % del pes del rodó, resultant de la mesura efectuada en el plànol sense ensolapats. Aquesta filosofia es mantindrà també per a les soldadures.

Article 43.- Execució de les obres metàl·liques.

La col·locació dels perfils es farà d'acord als plànols. Els nivells de les columnes i el bigam no podrà diferir del que consta en els plànols, més de 3 mm, exigint la màxima verticalitat de les columnes.

Les peces que concorren en les columnes s'hi uniran amb les esquadres i soldadures necessàries d'acord amb la càrrega màxima que cada peça pugui suportar segons el seu perfil i la llum.

El pla de col·locació de les estructures d'acer podrà ser modificat per l'Enginyer, si així fos convenient, per raons de seguretat o bona marxa dels treballs.

L'estructura metàl·lica s'amidarà per kg. El seu pes es deduirà de les mesures dels plànols. El pes, un cop reduït, s'incrementarà en un 5 % per tal de tenir en compte aparells de suport i ancoratges. No obstant això, es podrà acceptar la mesura per a la pesada real de ferro que ha d'entrar a l'obra, sempre que coincideixi amb el que figura en els plànols del Projecte. L'excés d'obra que per conveniència, error o altres causes hagi executat el Contractista no serà abonada. Això inclou la substitució d'uns perfils per altres de més grans amb el vist i plau de l'Enginyer d'obra.

Article 44.- Fàbrica de maons.

S'amidarà i abonarà pel seu volum o superfície, segons la indicació d'unitat d'obra que figura en el quadre de preus núm. 1, o sigui, metre cúbic o metre quadrat.

Els excessos d'obra que executi el Contractista sobre els corresponents plànols o ordres de la Direcció, ja siguin per haver verificat malament una excavació, per error, conveniència o per qualsevol causa no imputable a la Direcció, no li seran abonats.

La fabricació es farà amb l'aparell que en cada cas determini l'Enginyer. Els maons es col·locaran després d'abocar en la filada inferior una quantitat suficient de morter, sotmetent-los amb les mans a lliscaments i a una forta compressió fins que l'aglomerant flueixi arreu, de manera que el gruix de la llenca no excedeixi de 12 mm en les juntes.

Article 45.- Murs.

Els murs de façana es construiran amb el gènere de fàbrica que s'estableixi en el pressupost i en els altres documents del Projecte complint les instruccions que es determina en els apartats anteriors les que durant el curs de les obres pogués esmentar la Direcció. Els murs interiors es construiran amb el gènere de fàbrica indicat en el pressupost, i per a la seva execució es tindrà en compte el que es detalla per als murs de façana, subjectant-se en dimensions als buits de les portes, finestres i reixetes de ventilació marcats en els plànols i a les indicacions que pugui fer la Direcció Facultativa.

Article 46.- Envans.

Es construiran de manera que les filades siguin ben rectes i tinguin una superfície completament plana tant vertical com horitzontal.

Article 47.- Sòl i paviments.

S'amidaran i abonaran per metre quadrat de superfície de paviment executat. Els sòcols s'amidaran i abonaran per metre lineal.

Els sòls s'executaran de manera que la seva superfície resulti plana horitzontal en totes les direccions i en l'aplicació de les resines epoxi s'exigirà molta més cura.

Si algun dels sòls ha d'acabar amb un cert pendent, es consultaran les instruccions dels plànols.

Article 48.- Arrebossats, revestits i enguixats.

S'amidaran i abonaran per metre quadrat de superfície total realment executada. Es faran sobre fàbrica de blocs i envans diversos, primer s'assecarà l'aigua de la superfície, després es netejaran els paraments amb raspalls metàl·lics, descarregant les juntes del conglomerat que sobri i regant convenientment la fàbrica per a arrossegar matèries estranyes i proporcionar la humitat necessària.

El morter ha de ser abocat amb força amb la paleta i el material allisat amb el mateix instrument per a obtenir una superfície no molt rugosa.

Els enguixats es realitzen amb morter de consistència fluïda, llançant sobre la fàbrica i allisant-lo després perquè no presenti rugositat ni marques de l'eina usada.

La primera capa ha de cobrir totes les juntes i desigualtats de les superfícies per donar una regularitat . La segona capa s'aplicarà tot seguit damunt la primera i s'allisarà amb la pala d'estendre per a obtenir una superfície llisa.

Article 49.- Execució dels tubs soterrats.

La rasa d'excavació per a la canonada no podrà ser oberta al seu rasant definitiu més de vuit dies abans de la col·locació de les canonades. En cas de realitzar-se l'excavació amb anticipació, els seus últim 20 cm s'haurà de fer no abans dels vuit dies esmentats.

Les rases s'ompliran per capes de 20 cm consolidant-se degudament abans de procedir a la incorporació de la nova terra. Per al rebliment primer s'usarà la terra més polsosa i acabarem d'omplir-la amb la resta de terra de l'excavació.

Article 50.- Fusteria

Les portes, finestres i vidrieres s'amidaran i abonaran per la superfície del buit, en metres quadrats, és a dir, segons la superfície vista fora de murs i envans, i en la mesura s'inclouran els marcs i tapajuntes.

El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execució.

La construcció de tota la fusteria serà feta amb extremada cura dins de cada classe i tallada al biaix. No s'admetrà tortes en la fusta ni balcament en la construcció. Tota la fusteria serà revisada i aprovada per l'Enginyer abans de ser fixada, i es rebutjarà la que no compleixi totes les condicions que consten en el contracte. La més petita diferència de gruix pot motivar el rebuig de tot el buit.

Anirà a càrrec del Contractista la supervisió de la fusteria durant els tres mesos següents a la seva col·locació, a fi de detectar les possibles alteracions que presenti la fusta i la immediata substitució.

Article 51.- Cobertes.

S'amidaran i abonaran per metre quadrat de superfície real, mesurada sobre plans inclinats i no referit en el projecte horitzontal. El preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjecció i la mà d'obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris.

Article 52.- Vidres.

S'amidaran i abonaran per metre quadrat de superfície real col·locada i inclou tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l'obra completament enllestida.

Es muntaran ajustant-los amb cura en el buit que hagin d'encaixar, el qual prèviament haurà estat pintat de mini, si és de ferro. S'ajustarà bé per mitjà de ribets metàl·lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els ribets són de fusta i amb cargols si són metàl·lics. Tot l'entorn es segellarà amb silicona.

Article 53.- Instal·lacions.

Les canonades es col·locaran a les distàncies i amb els diàmetres que consten en el Projecte.

Article 54.- Aparells sanitaris.

S'abonaran per unitat d'aparell col·locat. El preu inclou l'aparell, les aixetes, les vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació completa.

Els aparells compliran les condicions de caràcter sanitari exigides.

Article 55.- Bastides.

Totes les bastides seran d'estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una bona resistència i estabilitat. S'hi col·locaran ampits que evitin caigudes; els taulers de fusta tindran mínimament 0,20 m d'ample per 0,07 m de gruix.

En les construccions de cada classe de bastides s'observaran totes les prescripcions legals vigents en aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries.

CAPÍTOL V. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ

Article 56.- Instal·lacions a què es refereix aquest Plec.

El present Plec de condicions té l'objectiu de definir al Contractista l'abast del treball i la seva execució qualitativa.

El treball elèctric consistirà en la instal·lació elèctrica completa per a la força, l'enllumenat i la presa de terra.

L'abast del treball del Contractista inclou el disseny i la preparació de tots els plànols, diagrames, especificacions, llistes de material i requisits per a l'adquisició i instal·lació del treball.

Article 57.- Normativa a seguir.

Les obres de muntatge de la instal·lació s'ajustaran estrictament als plànols del Projecte, estat d'amidaments i quadres de preus. Si fos necessari efectuar algun canvi important en relació amb la memòria projectada, la casa instal·ladora haurà de notificar-ho i demanar l'autorització a la Delegació d'Indústria de la zona.

El disseny de la instal·lació elèctrica estarà d'acord amb les exigències o recomanacions exposades a l'última edició dels codis següents:

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió

Normes UNE

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball

L'apartat corresponent d'aquest Plec de Condicions

Article 58.- Condicions d'execució.

Les instal·lacions i els subministraments els hauran de realitzar personal i indústries de solvència reconeguda.

Si el Contractista ha de recórrer a la subcontractació per a l'execució d'aquesta part de l'obra, haurà d'ensenyar al Subcontractista part de l'obra, de manera que la coordinació dels treballs sigui la correcta i les relacions amb la Direcció i la propietat es facin a través del Contractista principal que, em darrer terme, n'és el responsable de tota l'obra.

El Contractista s'adaptarà en la mesura que sigui possible a les distribucions que consten en els Plànols. No obstant, si a causa de les característiques del material proposat, fos convenient introduir modificacions, farà una nova proposta acompanyada dels plànols pertinents.

Article 59.- Cable i conductors elèctrics.

Només s'admetran els procedents d'una fàbrica de primera categoria. Els conductors seran de coure electròlit amb aïllament de plàstic mitjançant una capa de PVC i una coberta protectora, també de PVC, per a una tensió de treball de 750 volts (prova a 2000 volts).

Els conductors que s'utilitzin en l'interior de l'edifici portaran la mateixa classe d'aïllament, a base de vulcanitzats de goma, per a la tensió de treball abans indicada.

Article 60.- Canalitzacions.

A l'escomesa i línia distribuïdora, des de l'escomesa a l'armari de totalització, els conductors aniran ubicats a l'interior de tub metàl·lic, si van a l'exterior, o de fibrociment o aïllant, si se soterran o encasten en les parets de l'edifici.

En la resta de la instal·lació els conductors aniran formant les canalitzacions de la forma descrita en la Memòria del Projecte. S'utilitzaran materials de primera qualitat i de fabricació de solvència reconeguda.

Article 61.- Quadres i armaris.

Tots els quadres i armaris, de col·locació de l'equip de totalització, els d'instal·lació dels aparells de protecció de les línies generals de força o distribució, protecció o maniobra de les màquines, seran de forma d'armari o cofres normalitzats, construïts amb perfils d'acer laminat amb planxes i peces esmaltades d'acer, soldades elèctricament. Les obertures per al pas de cables, amb placa cega; i les espieres, protegides amb vidre, en els armaris de totalització de manera que permetin la lectura dels integradors i assegurin la seva invulnerabilitat.

Els armaris i els cofres seran tractats i acabats amb pintura antioxidant. Els que vagin muntats a la intempèrie o en llocs humits, seran del model estàndard, amb juntes de goma en les portes i plafons per tal d'evitar l'entrada de pols i humitat.

Article 62.- Caixes d'acoblament i derivacions.

Les caixes per a fusibles generals de protecció, per als equips de mesura i l'escomesa, han d'ajustar-se a la norma indicada per la Companyia Elèctrica.

En la resta de la instal·lació poden ser de xapa amb l'interior aïllant o de material plàstic antideflaquant.

En les instal·lacions normals, les tapes tancaran a pressió o amb baioneta, però en les instal·lacions de locals amb perill d'incendi o explosió, humits o mullats hauran de complir les condicions d'estanqueïtat i tancament hermètic, especificades de cadascun. Les mesures les determinen el nombre de conductor que han de contenir. No es poden usar menors de 80 mm de diàmetre per 40 mm de profunditat.

Article 63.- Borns de connexió.

En els acoblaments i en les derivacions s'han d'usar els borns específics, que aniran muntats sobre sòcols de porcellana de baquelita de resines melamíniques o de plàstic autoestringible.

Article 64.- Interruptors.

Els quadres per a proteccions generals o de línies de distribució seran blindats o protegits amb materials aïllants. Les parts modelades es construïran amb resines melamíniques o aïllants de primera qualitat.

Els interruptors normals, per a derivacions dels punts d'enllumenat, seran de material de plàstic, amb interiors de melamina o porcellana, i els altres mecanismes amb contactes de plata pura.

Article 65.- Fusibles de curtcircuits.

Els curtcircuits fusibles dels quadres generals de distribució o de protecció i maniobra han de ser incorporats en els mateixos interruptors, en forma de cartutx, quan la intensitat no sigui superior a 75 A. Els d'intensitat superior han de ser de ganiveta o d'alt poder de ruptura i acoblats a l'interruptor.

Els intercalats en els canvis de secció de les línies i altres derivacions han de portar els fusibles calibrats a la intensitat màxima admesa pel conductor de menor secció.

Es recomana els de tipus cartutx recanviable que permeti fer el recanvi amb tensió, sense cap perill. Portaran marcada la intensitat i les tensions nominals de treball admeses i seran inalterables a la influència dels agents externs a què puguin estar sotmesos. El grau de protecció ha de ser el prescriu la Norma UNE 20.324.

Article 66.- Portalàmpades.

Seràn de material aïllant de plàstic, amb contactes de metall en l'interior. Es recomanen els construïts amb baquelita amb interior de melamina, per la seva gran qualitat.

Article 67.- Protecció de terra.

Totes les parts metàl·liques de la instal·lació, la maquinària, les carcasses de tots els aparells de contacte amb elements elèctrics i tots aquells que puguin tenir perill d'inducció o derivacions han d'estar connectats amb el terra.

A més, totes les bases d'endolls de la instal·lació han de tenir una connexió amb el terra, independentment de les connexions directes de les parts metàl·liques dels aparells que s'hi connectin.

Amb aquesta finalitat es col·locarà una pala de palastre galvanitzat de 1000x500x3 mm que se soterrarà a una profunditat mínima de 1,5 m, la resistència òhmica de la qual no serà superior a 10 ohms. Aquesta placa portarà connectat, per soldadura, un cable d'acer galvanitzat de 1000 mm de diàmetre i un de 35 mm² de secció fins a la connexió del quadre general, des d'on s'instal·laran línies de terra en totes les canalitzacions o endolls amb conductor de la mateixa secció que els fils actius de la línia.

Article 68.- Proteccions generals.

Amb independència de les proteccions generals de les línies, en el quadre de totalització o en el lloc assenyalat per la Companyia, es col·locaran interruptors automàtics de relés d'acord amb la potència que hagin d'absorbir.

Article 69.- Altres materials.

De la resta de materials que s'usin en la instal·lació, els que es detallin específicament les condicions de qualitat, hauran de ser coneguts per l'Enginyer Director d'obra, que té la facultat de poder-los rebutjar o demanar la realització de proves o assaigs per a poder-ne verificar la qualitat i autoritzar-ne la instal·lació.

CAPÍTOL VI. INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

Article 70.- Condicions generals.

El present Plec de Condicions fa referència a les instal·lacions frigorífiques que es descriuen en la Memòria i Plànols d'aquest Projecte.

En l'elaboració del Projecte s'ha tingut en compte el Reial Decret 3.009/1.977 del 8 de Setembre, referent al Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques, l'Ordre de 24 de Gener de 1.978, per la qual s'aproven les instruccions complementàries que modifiquen algun aspecte de l'esmentada primerament, així com les seves modificacions posteriors.

Article 71.- La instal·lació.

Tant el Projecte com la instal·lació compliran les normes UNE, i d'acord amb el que prescriu l'article 22 del Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques, qualsevol element de l'equip frigorífic a pressió s'hi ajustarà estrictament.

Els materials utilitzats en la construcció dels equips frigorífics s'ajustaran a les indicacions de la MI IF-605 i a l'article 23 del Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques.

Article 72.- Maquinària frigorífica i accessoris.

La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors serà pel cap baix 1,25 vegades la capacitat de l'evaporador més gran. Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d'anar cobertes o protegides han d'inspeccionar-se i provar-se abans. No podran col·locar-se canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 m del sòl o tocant el sostre.

Les vàlvules que s'instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat adequades, independents de la canonada. I les vàlvules d'accionament han d'anar numerades.

Article 73.- Aparells indicadors de mesura.

Les instal·lacions frigorífiques s'equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin necessaris per a la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats permanentment en el sector d'alta pressió han de tenir una graduació superior al 20 % de la pressió màxima de servei.

La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal roig molt visible.

Article 74.- Placa de característiques.

En la instal·lació s'ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, damunt d'algun element principal, on hi consti el nom de l'instal·lador i les dades de l'apartat 7 de la Instrucció MI IF-006.

Article 75.- Instal·lació de la maquinària.

En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents:

els motors i les transmissions han d'estar protegides suficientment amb la finalitat d'evitar possibles accidents.

la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d'estar disposats de forma que totes les seves parts siguin fàcilment accessibles.

Article 76.- Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions.

Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm² i amb un desplaçament superior a 1,5 m³ per minut han d'estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega abans de qualsevol vàlvula de pas o maniobra.

La presa de connexió de les vàlvules de seguretat s'efectuarà sempre en una part de l'element protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de descàrrega de les vàlvules s'ajustarà a prescripció de l'apartat 6 de MI IF- 009.

Article 77.- Pressió de treball de les vàlvules de seguretat.

Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 vegades a la d'estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del correcte calibratge.

La seva descàrrega s'ajustarà a la prescripció de l'apartat B de la MI IF-009.

Article 78.- Prova d'estanqueïtat.

Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la MI IF-010, sota la responsabilitat de l'instal·lador frigorista autoritzat.

L'estanqueïtat de les cambres frigorífiques s'ha de comprovar abans del seu funcionament de manera que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm.c.d.a. a 24 mm.c.d.a..

D'altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre pressions-depressions inferiors a 10 mm.c.d.a.

Article 79.- Funcionament.

En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d'haver una Taula d'Instruccions amb els següents detalls:

descripció general de la instal·lació, amb el nom de l'instal·lador, adreça i telèfon descripció detallada dels elements de la instal·lació

instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació

instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació i funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim

instruccions en cas d'avaría o anomalies de funcionament

instruccions sobre el desgebrat, renovació d'aire, aigua de refrigeració i condensació, greixat i purgues d'oli i aire.

instruccions sobre prevencions d'accidents i actuació en cas que sobrevinguin

instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures d'ambient molt baixes

diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de tancament i obertura

manera d'usar les màscares anti-gas i els equips autònoms d'aire comprimit.

Article 80.- Aïllament tèrmic.

L'estat dels locals abans d'aïllar-los ha de ser:

Sòls: damunt dels sòls degudament compactats, una capa de compressió de formigó de 100-150 mm aproximadament, aquesta capa ha de ser llisa sense sinuositat que dificultin l'adequada col·locació de l'aïllament. Les unions dels sòls i parets han de ser perfectament escairades. La cota total de realitzacions més el gruix de l'aïllant corresponent, es tindrà molt en compte per a aconseguir un nivell general de sòls acabats a efectes del pas de carros.

Sostres: encavallades metàl·liques per a subjectar i suportar els plafons, i si fos forjat, amb separacions no superiors als quatre metres mitjançant perfils metàl·lics.

Parets: col·locació directa dels plafons aïllants i en cas d'estar en contacte amb parets d'obra seran arrebossades amb ciment, planes i llises despresa i no tenir esquerdes ni fissures.

Col·locació de l'aïllant: es col·locarà l'aïllant especificat en la Memòria i Annexes corresponents d'aquest Projecte. Els gruixos i la qualitat dels materials han d'estar d'acord amb allò que especifiquen els esmentats documents.

TÍTOL II. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES

EPÍGRAF I. DRETS I DEURES DEL CONTRACTISTA

Article 1.- Residència del Contractista.

Des del començament de l'obra fins a la seva recepció, el contractista o un representant seu autoritzat ha de residir en indret pròxim al de l'execució dels treballs de l'obra, i no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, tot notificant expressament la persona que durant la seva absència l'ha de representar en totes les funcions.

Article 2.- Caseta d'obra.

En el termini de tres setmanes a comptar des de l'inici de les obres, el Contractista ha de posar a disposició del Director Facultatiu i del seu personal, un local no inferior a 15 m² amb la finalitat de ser utilitzat com oficina i sala de reunió de la Direcció Facultativa. Aquest local estarà enllumenat i calefaccionat i si és possible hi haurà telèfon. Les despeses d'energia elèctrica i telèfon aniran a compte del Contractista. Hi haurà taules suficients per a poder estendre els plànols. Hi haurà una còpia de tots els documents del Projecte.

Article 3.- Presència del Contractista en els treballs.

Durant l'execució dels treballs el Contractista té l'obligació de mantenir un cap d'obra amb suficient nivell tècnic perquè els treballs es portin amb diligència i competència. Aquesta persona estarà expressament autoritzada per a rebre notificació de les ordres i instruccions emeses per la Direcció Facultativa. Igualment estarà autoritzada per a signar i acceptar amidaments, i certificacions realitzades per la Direcció Facultativa.

A més, acompanyarà la Direcció Facultativa o al seu representant durant les seves visites que faci a l'obra i es posarà a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que consideri necessari, i facilitarà les dades precises per a la comprovació d'amidaments i liquidacions.

Article 4.- Personal de l'obra.

El Contractista destinarà a l'obra el nombre i classe d'operaris que siguin necessaris per al volum i naturalesa dels treballs que es realitzin, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. El Contractista està obligat a separar de l'obra aquell personal que a judici de l'Enginyer Director no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o per actuar de mala fe.

Article 5.- Replantejaments.

Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret a cap reclamació.

El Contractista serà el responsable dels errors que resultin en els replantejaments amb relació als plànols acotats per l'Enginyer responsable de la direcció de l'obra.

Article 6.- Subministrament dels materials.

El Contractista aportarà a l'obra tots els materials que precisi per a la construcció.

Tindrà dret a obtenir les signatures i consentiments per a demanar les quotes d'aquells materials que siguin intervinguts oficialment. La propietat es reserva el dret de portar a l'obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la quantitat contractada i amb preus d'acord o igual als del pressupost acceptat.

Article 7.- Interpretació, aclariments i modificacions.

La interpretació tècnica dels documents del Projecte, correspon a l'Enginyer Director. El Contractista està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l'execució de l'obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de l'assumpte.

El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l'execució motivada per l'omissió d'aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte.

El Contractista està obligat a realitzar tot allò que sigui necessari per a una bona execució de l'obra, per bé que sigui expressat explícitament en el Plec de Condicions o en els documents del Projecte.

El Contractista notificarà a l'Enginyer Director, per escrit o personalment en forma directa, i amb suficient anticipació, les dates per a la inspecció de les parts d'obra que s'ha cregut convenient realitzar, o d'aquelles que total o parcialment han d'anar soterrades o encastades per tal de procedir als amidaments, a efectes de liquidació i que haurà de subscriure l'Enginyer Director, si aquests són correctes. Si no es compleix aquest requisit, la liquidació es realitzarà segons les dades o criteris de medició aportats per aquest.

Article 8.- Execució de les obres.

El Contractista té l'obligació d'executar immediatament les obres i complir estrictament les condicions estipulades i totes les ordres verbals o escrites que li doni l'Enginyer .

Si a judici de l'Enginyer hi hagués alguna part de l'obra mal executada, el Contractista tindrà l'obligació d'enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconseguixi l'aprovació de l'Enginyer, sense que tingui dret a cap indemnització, per bé que les males condicions de les obres s'haguessin percebut després de la recepció provisional.

Article 9.- Responsabilitat del Contractista.

El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats d'aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi contractat.

En conseqüència, el Contractista serà l'únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l'increment de l'import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència, es produïssin, tant en la construcció de les bastides com allí mateix, i s'atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria.

El Contractista ha d'estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d'advertir immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omisió que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes.

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d'execució de l'obra, amb els millors coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de l'obra.

El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques relacionades amb l'execució de l'obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d'aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se'n càrrec dels imports que se'n derivin.

Article 10.- Lleis socials.

El Contractista està obligat a complir totes les ordres de tipus social dictades o que es dictin, relacionades amb l'obra.

Article 11.- Desperfectes en les propietats confrontants.

Si el Contractista ocasionés algun defecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les en l'estat que tenien en el començament de l'obra, fent-se càrrec de l'import.

El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d'evitar caigudes d'operaris, desprendiments d'eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.

EPÍGRAF II. RÈGIM I ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

Article 12.- Direcció.

La interpretació tècnica del Projecte correspon a l'Enginyer a qui el Contractista a d'oobeir sempre.

Tota l'obra executada que, a judici de l'Enginyer sigui defectuosa o no estigui d'acord amb les condicions d'aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l'excusa que l'Enginyer hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials.

Article 13.- Llibre d'ordres.

El Contractista disposarà, a l'obra, d'un Llibre d'Ordre en què s'anotaran totes aquelles ordres que l'Enginyer Director estimi donar-li a través de l'encarregat o d'una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan sigui necessari, sota de les quals signarà com a senyal d'estar-ne assabentat.

En aquest Llibre s'indicarà, quan procedeixi, els extrems següents:

Les operacions administratives relatives a l'execució o a la regularització del contracte; notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)

Els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l'obra.

Les recepcions dels materials

Les incidències de detalls que siguin d'interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc.

La marxa de l'obra.

Les incidències de l'obra susceptibles d'originar reclamacions per part del Contractista.

Article 14.- Modificacions.

L'Enginyer Director està facultat per a introduir les modificacions d'acord amb el seu criteri, en qualsevol unitat d'obra, durant la construcció, sempre que compleixi les condicions tècniques referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l'import total de l'obra. El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l'import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 25 % del valor contractat.

Article 15.- Les obres defectuoses.

Quan el Contractista trobi qualsevol unitat d'obra que no s'ajusti al que s'especifica en el Projecte o en aquest Plec de Condicions, l'Enginyer Director podrà acceptar-ho o rebutjar-ho. En el primer cas, aquest fixarà un preu just tenint en compte les diferències i el Contractista està obligat a acceptar aquesta valoració. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d'ampliació del termini d'execució.

Article 16.- Materials no utilitzables o defectuosos.

El Contractista ha d'usar els materials que compleixin les condicions exigides en el Plec de Condicions Tècniques i realitzar tots els treballs contractats d'acord amb el que especifica l'esmentat document. Per la qual cosa, i fins a la recepció definitiva de la instal·lació, el Contractista és l'únic responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les mancances o defectes que hi poguessin haver, per mala execució o per deficiència quantitativa dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que li serveixi d'excusa, ni li atorgui cap dret, la circumstància de la Direcció Facultativa o el seu representat no li hagi cridat l'atenció al respecte, ni tampoc el fet que ja hagin estat valorades en les certificacions parcials de l'obra.

Article 17.- Inici, ritme i ordre dels treballs.

Inici: el Contractista iniciarà l'obra en un termini de quinze dies a partir de la dada d'adjudicació de l'obra i signatura dels contracte.

Termini d'execució: serà de dotze mesos, a partir de la data que siguin lliurats al Contractista els terrenys per edificar. Si existís un període d'inactivitat per una força major, serà

acumulativa, si és necessari per al còmput que els dies d'inclemència atmosfèrica o altres circumstàncies de força major, que haurà de considerar la Direcció Facultativa, constin en el Llibre d'Ordres i siguin autoritzats per aquesta.

L'incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d'obra, faculta a la Propietat l'aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions.

En el programa de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d'obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el Contractista es compromet a utilitzar en l'execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l'obra i no es podrà retirar sense l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. El compromís de la presència d'aquesta maquinària no expira en l'execució de la unitat d'obra per a la qual cosa ha estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l'obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant.

De la mateixa manera, el Contractista haurà d'augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic sempre que la Direcció Facultativa comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s'avariés, el Contractista té l'obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d'anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts.

Durant l'execució de l'obra el Contractista ha de mantenir ordenat el seu àmbit, amb els materials i equips necessaris ocupant el mínim espai i sense acumulació de brossa. Si el Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d'aquest.

Article 18.- Mitjans auxiliars.

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessàries per a l'execució de l'obra. En la seva utilització haurà de fer complir tots els Reglaments de Seguretat en el Treball vigents i usar els mitjans de protecció per als operaris.

Article 19.- Conservació de les obres.

És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d'obra realitzades fins a la data de la recepció definitiva per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se'n derivin.

EPÍGRAF III. RECEPCIONS I LIQUIDACIONS

Article 20.- Proves abans de la recepció.

Abans de verificar la recepció provisional i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a prova de resistència, estabilitat i impermeabilitat d'acord amb el programa de l'Enginyer responsable. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d'una construcció deficient o per manca de precaució, el Contractista serà l'únic responsable i anirà a càrrec seu.

Article 21.- Recepció provisional.

Al venciment del termini d'execució o si s'haguessin acabat les obres abans, es farà la recepció provisional. Aquesta recepció la farà l'Enginyer en presència de la Propietat. Després de realitzar un reconeixement escrupolós, i si l'obra fos conforme amb totes les condicions d'aquest Plec, es redactarà l'Acta, a la qual s'adjuntaran els documents justificats de la liquidació final. Una còpia quedarà en poder de la propietat i l'altra es lliurarà al Contractista.

Article 22.- Termini de garantia.

Serà de dotze mesos i durant aquest període el Contractista corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i arranjarà les avaries que per aquestes causes es produeixin, sense cap dret que siguin indemnitzades. En cas de resistir-s'hi les executarà l'Administració a càrrec de la fiança.

Article 23.- Conservació dels treballs durant el termini de garantia.

La conservació de les obres durant aquest període aniran a càrrec del Contractista, de la mateixa manera que durant el termini d'execució, sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia.

Article 24.- Recepció definitiva.

Finalitzat el termini de garantia es farà la recepció definitiva amb les mateixes persones i condicions que la de verificació provisional. Si les obres estan ben conservades i en perfectes condicions el Contractista serà relegat de tota responsabilitat econòmica; en cas contrari, es retardarà la recepció definitiva tenint en compte el judici de l'Enginyer i el termini que marquin les obres i la forma que determina aquest Plec de Condicions.

Si quan es fa el nou reconeixement, resultés que el Contractista no ha complert, es declararà rescindit el contracte amb la pèrdua de la fiança, si la Propietat creu procedent concedir-li un altre termini.

Article 25.- Caràcter provisional de les liquidacions parcials.

Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i modificacions que resultin de la liquidació final, la qual cosa no suposa l'aprovació ni recepció de les unitats d'obra a què corresponen aquestes certificacions. D'altra banda, la Propietat es reserva, en tots els moments i especialment en fer-les efectives, el dret de comprovar si el Contractista ha incomplert els compromisos referents als jornals i materials intervinguts en l'obra, a efectes dels quals el Contractista presentarà els comprovants que li exigeixin.

Article 26.- Liquidació total.

Enllestides les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l'import de les unitats d'obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin estat previstes amb preus de la Direcció Tècnica.

De cap manera, el Contractista tindrà dret a formular reclamacions per augment d'obra que no estigui autoritzada per escrit per l'entitat propietària amb el vist-i-plau de l'Enginyer.

TÍTOL III. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES

EPÍGRAF I. BASE FONAMENTAL

Article 1.- Preliminar.

Sempre que no es contractin de cap altra manera els treballs a realitzar, s'entendrà que el Propietari i el Contractista accepten les presents condicions en el moment de formalitzar el contracte.

EPÍGRAF II. GARANTIES DE COMPLIMENT I FIANÇA

Article 2.- Garanties.

El Director de l'obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d'altres entitats o persones per tal d'assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per a l'exacte compliment del contracte.

Article 3.- Fiances.

La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s'establirà prèviament entre el Director de l'obra i el Contractista entre una de les següents:

Dipòsit del 10 % del pressupost de l'obra contractada.

Descomptes del 10 % aplicats sobre l'impost de cada certificació abonada al Contractista.

Dipòsit del 5 % del pressupost de l'obra contractada, més deduccions del 5 % aplicades a l'import de cada certificació abonada al Contractista.

Article 4.- Execució de treballs amb càrrec a la fiança.

Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs precisos per a enllestir l'obra en les condicions contractades, el Director de l'obra, en nom i representació del Propietari, les manarà executar a un tercer o directament a l'Administració i abonarà el seu import amb els diners de la fiança dipositada, sense perjudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en cas que l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra, no fossin de rebut.

Article 5.- Devolució de la fiança.

Aprovada la recepció i liquidació definitiva, es tornarà la fiança al Contractista, després d'haver acreditat, en la forma que es fixi, que no existeix cap reclamació en contra seu per

danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d'accidents ocorreguts en el treball o per altres causes.

EPÍGRAF III. PREUS I REVISIONS

Article 6. Despeses.

Anirà a compte del Contractista el pagament dels jornals, materials, eines,... i de totes les despeses que s'originin fins a la terminació i lliurament de les obres.

No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d'ajustament de les obres, per bé que durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial no representi un excés superior al 5 % de l'import de l'obra, pendent de realitzar aleshores.

Article 7.- Obra de millora o ampliació.

Si en virtut de la disposició superior s'introduïssin millores en l'obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s'ordini per escrit i vagi amb el vist-i-plau de l'Enginyer.

Article 8.- Preus unitaris.

En els preus unitaris corresponents s'inclouran tots els aparells, mitjans auxiliars, eines i dispositius necessaris per a la completa, total i absoluta terminació dels treballs, inclòs per al seu replantejament i determinació prèvia sobre el terreny.

Article 9.- Preus contradictoris.

Si es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris entre l'entitat propietària i el Contractista, aquests preus els hauria de fixar l'Enginyer, abans que l'obra s'hagi executat. S'entén que el Contractista accepta els preus fixats per l'Enginyer.

Article 10.- Revisió de preus.

Els preus que consten en el quadre corresponent de la documentació, podran ser revisats a petició del Contractista quan es produeixin augments oficials que afectin els materials, els impostos, etc., en aquest cas, el Contractista presentarà el quadre de modificacions a la persona encarregada de l'execució de l'obra. La seva petició de revisió haurà de ser comunicada per escrit al propietari de les obres.

EPÍGRAF IV. AMIDAMENTS I VALORACIONS

Article 11.- Amidament i valoració de l'obra.

L'amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d'unitat fixada en el corresponent pressupost.

La valoració s'haurà d'obtenir aplicant a les diverses unitats d'obra el preu que s'hagués assignat al pressupost, afegint-hi l'import dels tants per cent corresponents a imprevistos, si n'hi hagués, direcció i administració del Contractista, benefici d'indústries, etc. i es descomptarà el tant per cent que correspongui a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.

Article 12.- Diferents elements compresos en els preus del pressupost.

En fixar els preus de les diferents unitats d'obra en el pressupost, s'ha tingut en compte l'import de les bastides, tanques, elevació i transport del material, és a dir, tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció i indemnitzacions, multes o pagaments que s'hagin de pagar per qualsevol concepte que l'Estat, la Diputació o l'Ajuntament gravin damunt els materials o les obres. Per la qual cosa no s'abonarà al Contractista cap import al respecte.

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal de deixar l'obra completament enllestida.

Article 13.- Amidaments parcials i totals.

Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista.

Els amidaments finals es faran quan s'hagi enllestit l'obra, amb l'assistència del Contractista. Es redactarà una acta de verificació dels amidaments en què es farà constar la conformitat del Contractista als seus representants. En cas de disconformitat, exposarà sumàriament i amb reserva d'ampliar-les, les raons a què és obligat.

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d'obra completament enllestides, de manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del Projecte.

Quan hi hagi algun dubte de contractació sobre un punt concret en els diversos documents del Projecte, serà preferent el que consta en el Plec de Condicions i en el quadre de preus unitaris.

Article 14.- Valoració de les obres.

S'obtindrà aplicant a les diverses unitats d'obra el preu que s'hagi assignat en el Pressupost, afegint-hi l'import dels tants per cent corresponents a beneficis d'indústria, imprevistos, direcció i administració del Contractista i aplicant-hi el percentatge corresponent a l'alça o baixa de subhasta efectuada pel Contractista, si n'hi hagués hagut.

Article 15.- Valoració d'obres incompletes.

Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s'aplicaran els preus del Pressupost sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra, fraccionada en una altra forma ja establerta.

En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels preus dels quadres, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits.

El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l'obra executada és major o menor que la projectada.

Article 16.- Altres obres.

Els preus de les unitats d'obra que s'executin per ordre de l'Enginyer responsable i no estiguin inclosos en els quadres de preus, es valoraran contradictòriament entre l'Enginyer i el Contractista, i s'estendrà per duplicat l'acta corresponent. Si no s'arribés a cap acord, l'Enginyer podrà fer executar aquestes unitats en la forma que estimi convenient.

La fixació s'haurà de fer abans que s'executi l'obra a què s'ha d'aplicar, però si per qualsevol causa hagués estat executada, el Contractista està obligat a acceptar el preu que li assenyali l'Enginyer.

Article 17.- Equivocacions en el pressupost.

Se suposa que el Contractista ha fet un estudi detingut dels documents del Projecte. Si no manifesta cap observació sobre els possibles errors o equivocacions que afectin a les mesures

i els preus, i si l'obra es realitza d'acord amb el Projecte i conté més unitats que les previstes, no tindrà dret a cap reclamació. Si contràriament, el nombre d'unitats fos inferior, es descomptarà del Pressupost.

Article 18.- Resolució respecte a les reclamacions del Contractista.

L'Enginyer remetrà, amb pertinent certificació, les reclamacions valorades en l'article anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe.

La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués convenient.

Article 19.- Abonament de les obres.

El propietari realitzarà l'abonament de cada certificació en el termini de trenta dies següents a la seva mesura. Transcorregut aquest termini, la contracta tindrà dret a percebre un 5 % de les quantitats ajornades sense perjudici d'haver fet les reclamacions oportunes i exercir el seu dret per a l'abonament de les certificacions.

Article 20.- Suspensió dels treballs.

El propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d'abonar al Contractista els treballs realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l'obra fins a la data de suspensió. El Contractista té l'obligació d'acceptar i pagar.

EPÍGRAF V. INDEMNITZACIONS

Article 21.- Indemnitzacions per retard en el lliurament.

L'import de la indemnització que ha d'abonar el Contractista per retard no justificat en la terminació de les obres contractades, serà d'una quantitat fixada per dia de retard, quantitat que s'acordarà expressament per les parts contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior a la corresponent al 4,5 % de les sumes totals desembutxades pel propietari.

Article 22.- Indemnitzacions per retard de pagaments.

Si el propietari no efectués el pagament d'obra executada dins del mes següent al que correspon el termini convingut, el Contractista tindrà dret a percebre l'abonament d'un 4,5 %

anual en concepte d'interès de demora, durant l'espai de temps del retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.

Article 23.- Indemnització per danys de causa major.

El Contractista no tindrà dret a cap indemnització, si els perjudicis són ocasionats per motius que no siguin de força major, segons es detallen:

incendis causats per electricitat atmosfèrica

danys produïts per terratrèmols o vents huracanats, sense que existeixi constància inequívoca que per part del Contractista es prenguessin les mesures possibles dins

els mitjans per evitar o atenuar els danys

els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres

les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra,

moviments populars o robatoris tumultuosos

La indemnització es referirà exclusivament a l'abonament de les unitats d'obra ja executades o als materials aplegats a peu d'obra; en cap cas comprendrà mitjans auxiliars, maquinària i instal·lacions, etc..., propietat de la contracta.

Article 24.- Renúncia.

El Contractista renuncia a la indemnització per l'augment que poguessin sofrir els materials o jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus com s'especifica a l'article 15 d'aquest Títol.

TÍTOL IV. PLEC DE CONDICIONS LEGALS

Article 1.- Generalitats.

El present Plec s'entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el propietari i el constructor.

Article 2.- Qui pot ser Contractista.

Poden ser contractistes d'obres, els espanyols i estrangers que es trobin en possessió dels seus drets civils segons les lleis i les societats i companyies legalment constituïdes i reconegudes a Espanya.

Queden exclosos:

Els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó.

Els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts.

Els qui en contractes anteriors amb l'Administració no haguessin complert els seus compromisos.

Els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents.

Article 3.- Sistema de contractació.

L'execució de les obres podrà contractar-se per qualsevol dels següents sistemes:

per preu d'alçat: comprendrà l'execució de totes o part de l'obra, amb subjecció estricta als documents del Projecte i en la xifra fixa.

per unitats d'obra executades, d'acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada cas s'estipuli.

per administració directa o indirecta, d'acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada cas s'estipuli.

per contractes de mà d'obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans auxiliars aniran a càrrec de la propietat; les condicions seran idèntiques a les anteriors.

Article 4.- Adjudicació de les obres.

L'adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa.

Article 5.- Formalització del contracte.

Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i d'acord amb les disposicions vigents. Aniran a

càrrec de l'adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l'extensió del document en què es consigna la contracta.

Article 6.- Responsabilitat del Contractista.

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents que constitueixen el Projecte (a aquests efectes la Memòria no tindrà consideracions de document del Projecte), i en conseqüència estarà obligat a l'enderrocament i reconstrucció de les parts d'obra mal executades, sense que pugui executar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials.

Article 7.- Accidents de treball i danys a tercers.

En cas d'accidents ocorreguts als operaris en l'exercici dels treballs per a l'execució de les obres, el Contractista s'atindrà al que disposi, a tals efectes, la legislació vigent, i serà en totes les circumstàncies l'únic responsable del seu incompliment i sense que sota cap concepte pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol classe.

El Contractista té l'obligació d'adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuen, per tal d'evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als obrers i als vianants, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l'obra, buits, escales, etc.

De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre aquesta matèria, ell o el seu representant a l'obra, seria l'únic responsable.

El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin tant en l'edificació on es realitzen les obres, com en les zones auxiliars. Per tant, anirà a compte seu els abonaments de les indemnitzacions a qui correspongui i tot allò que se'n derivi, referit a danys i perjudicis que repercuteixin en les operacions d'execució de les obres.

El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre aquesta matèria i haurà d'exhibir, quan sigui requerit, el justificant de tal compliment.

Article 8.- Causa de rescissió del contracte.

Seràn causes suficients de rescissió les següents:

la mort o incapacitació del Contractista

la suspensió de pagaments

les alteracions del Contracte per les causes següents:

la modificació del Projecte de manera que representi alteracions fonamentals a judici del Director de l'obra, i sempre que representi una oscil·lació d'un 25 % per excés o defecte, com a mínim, del seu import

les modificacions de les unitats d'obra, sempre que aquestes representin modificacions per excés o defecte del 40 % com a mínim d'algunes de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte modificats

la suspensió d'obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la contracta no s'iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança és automàtica

la suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un any no donar inici la contracta als treballs dins del termini assenyalat

l'incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb perjudici dels interessos de les obres.

la determinació del termini d'execució de l'obra, sense haver-s'hi arribat

l'abandonament de l'obra sense causa justificada

la mala fe en l'execució de l'obra

Article 9.- Liquidació en cas de rescissió.

Sempre que el contracte és rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li abonarà totes les obres executades d'acord amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu d'obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el quadre de preus número 1.

Les eines, útils i mitjans auxiliars de la construcció que s'estiguin usant en el moment de la rescissió, restaran a l'obra fins a la seva terminació i s'abonarà al Contractista per aquest concepte una quantitat fixada prèviament i d'acord comú. O bé, la quantitat proposada se sotmetrà a judici d'ambdues parts.

Si l'Enginyer cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s'abonarà l'obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d'obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es descomptarà un 15 % en qualitat d'indemnització per dany i perjudicis, sense que mentre durin les obres pugui entrebancar la marxa dels treballs.

Article 10.- Impostos.

El Contractista es farà càrrec dels impostos del Timbre i Drets Reals que s'originin del contracte. Si s'exigís pagar a algun d'aquest impostos al propietari, el Contractista li abonarà l'import i també els imports que puguin produir-se per multes, interessos, etc.

Article 11.- Legislació.

Tot el que s'especifica en aquest Plec de Condicions, i sempre que no es contradigui, s'atendrà el que està estipulat en el "Pliego de Condiciones Varias de la Edificación" de la vigent llei de "Contratos del Estado", i doncs, es considera formar part del present Plec de Condicions.

Article 12.- Litigis i reclamacions del Contractista

Els desacords sobre les clàusules del Contracte i del present Plec de Condicions que es produïssin entre el Contractista i el Propietari, seran resoltes d'acord amb els requisits i en la forma prevista en la vigent "ley de Enjuiciamiento Civil".

TÍTOL V. PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT

EPÍGRAF I. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE de 14-03-80).
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM de 09-03-71), (BOE de 16-03-71).
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM de 09-03-71), (BOE de 11-03-71).
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM de 29-07-70), (BOE de 25-08-70).
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM de 17-05-74), (BOE de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29).
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM de 28-08-70), (BOE de 25-08-70). Rectificació de l'Ordenança (BOE de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE de 31-03-72).
- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM de 02-06-71), (BOE de 16-06-71).
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE de 09-10-73).
- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM de 28-11-68).
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM de 14-03-60), (BOE de 23-03-60).
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87).
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97).
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

EPIGRAF II. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tan sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball.

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usará per circular per l'obra el casc de seguretat.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

EPÍGRAF III. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil.

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

EPÍGRAF IV. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

Article 1. Casc.

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.

Article 2. Calçat de seguretat.

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

Article 3. Guants.

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotó o punt: feines lleugeres

- cuir: manipulació en general

- làtex rugós: manipulació de peces que tallin

- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

Article 4. Cinturons de seguretat.

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuais, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

Article 5. Protectors auditius.

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

Article 6. Protectors de la vista.

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

Article 7. Roba de treball.

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable.

EPÍGRAF V. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

Article 8. Tanques autònomes de limitació i protecció.

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

Article 9. Baranes.

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

Article 10 . Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges).

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

Article 11. Escales de mà.

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

EPÍGRAF VI. SERVEIS DE PREVENCIÓ

Article 12. Servei Tècnic de Seguretat i Salut.

L'empresa adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.

Article 13. Servei mèdic.

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

EPÍGRAF VII. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

EPÍGRAF VIII. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

EPÍGRAF IX. CONDICIONS ECONÒMIQUES

El control econòmic de les partides que integren el pressupost del Pla de seguretat i salut (en el cas que contingui valoració econòmica) que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

EPÍGRAF X. COORDINADOR DE SEGURETAT

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que el R.D.1627/1997, es defineixen.

EPÍGRAF XI. AVÍS PREVI

El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya abans de l'inici de les obres.

L'avís previ és redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.

EPÍGRAF XII. PLA DE SEGURETAT I SALUT

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres.

EPÍGRAF XIII. LLIBRE D'INCIDÈNCIES

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció Territorial del Departament de Treball dins del termini de 24 hores.

TÍTOL VI. PLEC DE CONDICIONS DE LA INDÚSTRIA

EPÍGRAF I. ADQUISICIÓ DE LES MATÈRIES PRIMERES

Article 1.- Aprovisionament de les matèries primeres.

Totes les partides de matèria prima hauran de complir amb les especificacions acordades entre el subministrador i la indústria en concret. En cas contrari, es rebutjarà la partida i es demanaran responsabilitats als subministradors.

Article 2.- Control de qualitat en la recepció.

Es procedirà al control dels paràmetres indicats per la Direcció Tècnica de la indústria. Les partides de les diverses matèries primes que no superin aquests paràmetres de qualitat no seran processades a la indústria.

Article 3.- Envasos i embalatges.

La indústria només usará els envasos i embalatges que hi hagi reglamentats al Codi Alimentari Espanyol o en les Reglamentacions Tecnicosanitàries corresponents.

Aquests envasos seran adquirits per la indústria i emmagatzemats correctament amb unes reserves suficients, per tal d'evitar qualsevol tipus de contrarietat en el subministrament i provocar aturades indesitjades en el procés de fabricació de la indústria.

Article 4.- Condicions higièniques del procés.

En cap moment del procés serà permès que les matèries primes entrin en contacte amb equips que no presentin la màxima neteja i les normes higièniques adequades.

EPÍGRAF II. EQUIPS I LOCALS

Article 5.- Dependències i locals.

Les diverses dependències hauran de ser dissenyades de forma higiènica per a evitar la proliferació de microorganismes i de forma que es faciliti la seva neteja.

S'ajustaran a les prescripcions de les condicions legals i tècniques ressenyades en els annexes corresponents i d'acord amb la legislació vigent.

Article 6.- Neteja de les instal·lacions.

El grau de neteja dels locals ha de ser màxima, d'acord amb la normativa vigent. Els equips de procés es rentaran amb aigua i detergent adequat, després de cada operació del procés. I després del rentat s'esbandiran amb aigua neta.

La resta de dependències seran tractades amb la freqüència que la higiene faci aconsellable i a estimació dels tècnics de l'empresa, sempre segons la legislació vigent.

Article 7.- Control microbiològic.

Es realitzaran controls microbiològics periòdicament en la maquinària i equips que tinguin contacte directe amb el producte; abans d'iniciar-se el procés i un cop conclòs.

Aquest tipus de controls microbiològics seran realitzats per centres oficials o privats de reconeguda competència per encàrrec de la Direcció o pel tècnic de l'empresa.

EPÍGRAF III. EL PERSONAL DE LA INDÚSTRIA

Article 8.- Remuneracions.

El salari que percebi el personal de l'empresa serà el que estableix en cada moment el conveni Provincial del Ram.

Article 9.- Visites a les instal·lacions.

Cap persona aliena a l'empresa podrà tenir accés a les dependències sense la corresponent autorització del seu Director qui, en cada cas, donarà les normes precises al respecte per als accessos que cregui oportuns. En aquestes situacions s'hauran de respectar les regles d'higiene establertes en la legislació.

Article 10.- Higiene del personal.

Els operaris de la indústria hauran de ser molt estrictes en la higiene i en conseqüència usaran roba i calçat adequat a les tasques laborals que hagin de realitzar.

Quan s'adverteixi símptomes de malalties infectocontagioses o ferides infeccioses, cursaran baixa laboral. Durant la jornada els operaris han d'evitar tocar-se el cap (orelles, nas, etc.). En qualsevol cas, cal atènyer-se a les normes que dicta la Direcció de l'empresa al respecte i d'acord amb la legislació vigent.

EPÍGRAF IV. FORMA DE TREBALL

Article 11.- Forma de treball.

Les jornades de treball s'estableixen segons el reglament i el conveni vigent. La forma de treball serà de tres torns.

Article 12.- Control de qualitat de les matèries primeres.

El control de qualitat de les partides de les matèries primeres precisa d'un lloc de control per a poder garantir la qualitat dels productes elaborats per la indústria.

Totes les partides de les matèries primeres s'ajustaran als estàndards determinats per la Direcció Tècnica de la indústria i la legislació vigent.

Article 13.- Control de qualitat dels productes acabats.

S'establirà un eficaç control de qualitat referent al procés productiu amb l'objectiu de ressaltar les qualitats dels diversos productes. Es procurarà que en totes les etapes de l'elaboració es tendeixi a ressaltar al màxim les característiques de cada producte d'acord amb la formulació establerta de la mescla i aconseguir una bona presentació comercial de tots els productes acabats.

Bescanó , juny del 2013

Mireia Sahuquillo Sala