

1. INSTAL·LACIÓ TRACTAMENT QUIMIC PISCINA	2
2. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ RECINTE PISCINA.....	3
3. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ EDIFICI OBRA	4
4. INSTAL·LACIÓ XARXA I PRODUCCIÓ D'ACS I PISCINA.....	5
4.1. EQUIPS	5
4.2. DISTRIBUCIÓ	5
5. INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I LLUMINARIA	7
5.1. LLUMINARIA.....	7
5.2. QUADRE I DISTRIBUCIÓ.....	7
5.3. MECANISMES	8
6. INSTAL·LACIÓ FILTRACIÓ PISCINA.....	9

1. INSTAL·LACIÓ TRACTAMENT QUIMIC PISCINA

0101	u	Equip automàtic de regulació orgànic	1,00
0102	u	Bombes dosificadores	1,00
0103	u	Dosificació clor	1,00
0104	u	Contador circulació aigua 5"	4,00

2. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ RECINTE PISCINA

0201	u	Bomba deshumectadora BDP-140	2,00
E23DCF020	m ²	Conducto climaver plus R	2.000,00
0202	u	Difusor aire regulables	50,00
E23DCH210	m ²	Conducto chapa exterior protegido	36,00
0203	u	Sistema de control	1,00
0204	pa	Material variable, sujeta-tuberias, etc...	1,00

3. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ EDIFICI OBRA

0301	u	Instalación bomba de Calor reversible Carrier 30RH 100	1,00
0302	u	Instalación bomba de Calor reversible Carrier 30RH 120	1,00
0303	u	Instalación bomba de Calor reversible Carrier 30RH 140	1,00
0305	u	Instalación 42DW-16 Fan-coil	21,00
0306	u	Instalación 42DW-12 Fan-coi	7,00
E23DCF020	m ²	Conducto climaver plus R	1.000,00
0307	pa	Tubería, accesorios, etc.	1,00

4. INSTAL·LACIÓ XARXA I PRODUCCIÓ D'ACS I PISCINA

4.1. EQUIPS

0501	u	Plaques solars	373,00
E22CM050	u	Tristar GAS 245.000kcal/h	1,00
E22CM060	ud	Instalación caldera Tristar GAS 343.000kcal/h	1,00
0502	ud	Depòsito acumulador 5000 litres	6,00
0503	u	Instalació bomba circulació SC-80-M	12,00
0504	u	Instalació bomba circulació MC-50	6,00
0505	u	Instalació bomba circulació SC-80-L	4,00
0506	u	Instalació bomba circulació SC-80-H	4,00
0507	ud	Diposit expansió	17,00

4.2.DISTRIBUCIÓ

0401	ud	Acometida PE-180 ACERO GALV. 6"	1,00
E20CIR100	ud	Instalación Contador 6"	1,00
E20CIR080	ud	Instalación Contador 4"	1,00
E20CIR070	ud	Instalación contador 3"	1,00
0402	m	Instalación tubería D.20	505,00
0403	m	Instalación tubería D.25	990,00
0404	m	Instalación tubería D.32	80,00
0405	m	Instalación tubería D.40	220,00
0406	m	Instalación tubería D.50	80,00
0407	m	Instalación tubería D.63	80,00
E20VR020	ud	Instalación valvula retención 3/4" 20 mm.	2,00
E20VR030	ud	Instalación valvula retencion 1" 25 mm.	13,00
E20VR040	ud	Instalación valvula retención 1 1/4" 32 mm	2,00

E20VR050	ud	Instalación valvula retención 1 1/2" 40 mm.	7,00
E20VR060	ud	Instalación valvula retención 2" 50 mm.	2,00
E20VR070	ud	Instalación valvula retención 2 1/2" 63 mm.	2,00
E20VF030	ud	Instalación valvula 3/4" 20mm.	2,00
E20VF040	ud	Instalación valvula 1" 25mm.	13,00
E20VF050	ud	Instalación valvula 1 1/4" 32mm.	2,00
E20VF060	ud	Instalación valvula 1 1/2" 40mm.	7,00
E20VF070	ud	Instalación valvula 2" 50mm.	2,00
E20VF080	ud	Instalación valvula 2 1/2" 63mm.	2,00
0408	ud	Accesorios montage, etc...	1,00

5. INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I LLUMINARIA

5.1. LLUMINARIA

0610	u	Llum Iguzzini model B223	28,00
0611	u	Llum Iguzzini model 3304	243,00
0612	u	Llum Iguzzini model 5826	32,00
0613	u	Llum Iguzzini model SM13	5,00
0614	u	Llum Iguzzini model 3293	48,00
0615	u	Llum Iguzzini model 3292	15,00
E18IRA040	u	Regleta de superfície 2x36 W.AF	76,00

5.2. QUADRE I DISTRIBUCIÓ

060201	pa	Bar i WC bar	1,00
060202	pa	Recinte piscina	1,00
060203	pa	Vestibul accés, vest.public i control accés	1,00
060204	pa	Zona infermeria	1,00
060205	pa	Vestidors col·lectius	2,00
060206	pa	Vestidors grups	4,00
060207	pa	Zona mixta	1,00
060208	pa	Oficines	1,00
060209	pa	Sala màquines	1,00
060210	pa	Sala aerobí i WC primer pis	1,00
060211	pa	Vestuaris individuals	1,00

5.3.MECANISMES

E17MJC090	u	B.ENCH.SCHUKO JUNG-LS 990	108,00
E17MJC010	u	P.LUZ SENCILL JUNG-LS 990	31,00
E17MJC020	u	P.LUZ CONM. JUNG-LS 990	34,00

6. INSTAL·LACIÓ FILTRACIÓ PISCINA

0801	ud	Instalación i suministro boquillas impulsión	48,00
0802	ud	Instal.sumin sumidero piscina hormigon poliester D.140 515x515	4,00
0803	ud	Instal.sumin sumidero piscina hormigo poliester D.90 355x355	2,00
0804	ud	Instalación i suministro toma aspiracion limpiafondos	3,00
0805	m	Colocación i suministro rejilla transversal 250 mm	5.292,00
0806	ud	Suministro i montaje pasamanos inox.316 escaleras	2,00
0807	u	Colocación i suministro escaleras partidas	7,00
0808	u	Colocación i suministro escaleras discapacitados	2,00
0809	ud	Instalación i suministro bomba centrifuga de 4 kW	5,00
0810	ud	Instalación i suministro filtro de arena de 2000 mm i válvulas	4,00
0811	ud	Instalación i suministro filtro de arena de 1800mm i válvulas	1,00
0812	ud	Instalación i suministro valvula mariposa 200mm diametro	4,00
0813	ud	Instalación i suministro valvula mariposa 160mm diametro	2,00
0814	ud	Instalación i suministro valvula mariposa 80mm diametro	8,00
0815	ud	Instalación i suministro valvula mariposa 63mm diametro	2,00
0816	ud	Instalación i suministro valvula 50mm diametro	6,00
0817	m	Colocación i suministro tuberia PVC 315mm PN-10	15,00
0818	m	Colocación i suministro tuberia PVC 250mm PN-10	25,00
0819	m	Colocación i suministro tuberia PVC 200mm PN-10	30,00
0820	m	Colocación i suministro tuberia PVC 180mm PN-10	30,00
0821	m	Colocación i suministro tuberia PVC 140mm PN-10	50,00
0822	m	Colocación i suministro tuberia PVC 125mm PN-10	50,00

0823	m	Colocación i suministro tubería PVC 110mm PN-10	40,00
0824	m	Colocación i suministro tubería PVC 63mm PN-10	100,00
0825	m	Colocación i suministro tubería PVC 50mm PN-10	25,00
0826		Accesorios PVC distintos diámetros	1,00
0827	ud	Soportes batería válvulas	12,00
0828	ud	Suministro i colocación válvula clapeta 200mm diámetro	4,00
0829	ud	Suministro i colocación válvula clapeta 80mm diámetro	4,00
0830	ud	Suministro i colocación válvula clapeta 63mm diámetro	2,00
0831		Partida accesorios varios	1,00

L'Autor

Jordi Tordera Vigas

Maig 2008