

## Treball final de grau

**Estudi:** Grau en Enginyeria Agroalimentària

**Títol:** Projecte d'ampliació i millora de la granja de porcí d'engreix Can Bianya situada al terme municipal de la Vall d'en Bas.

**Document:** Pressupost

**Alumne:** Ferran Sacrest i Soy

**Director/tutor:** Miquel Duran i Ros

**Departament:** d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

**Àrea:** d'Enginyeria Agroforestal

**Convocatòria (mes/any):** Febrer de 2015

## Índex

Amidaments .....	2
Quadre de preus número 1 .....	8
Quadre de preus número 2 .....	14
Pressupost general .....	21
Resum del pressupost.....	25

## Amidaments

## Capítol 1 Moviments de terres

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
Capítol 1.1 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY							
E22113C2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió					
		Neteja superfície nau		1,00	42,30	9,60	406,08 406,08
Capítol 1.2 EXCAVACIÓ DE RASA I POU							
E222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió					
		Fonamentació ríostres de lligament façanes		2,00	7,80	0,30	1,40
		Fonamentació ríostres de lligament lateral		14,00	4,50	0,30	5,67
		Fonamentació sabates		16,00	1,50	1,50	25,20 32,27
Capítol 1.3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS							
E222B432	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora					
		Rasa per instal·lacions		1,00	15,00	0,25	0,50 1,88 1,88

## Capítol 2 Formigons i armadures

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
Capítol 2.1 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS							
E31522G1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió					
		Formigonament ríostres de lligament façanes		2,00	7,80	0,30	1,40
		Formigonament ríostres de lligament lateral		14,00	4,50	0,30	5,67
		Fonamentació sabates		16,00	1,50	1,50	25,20 32,27
Capítol 2.2 ARMADURA DE RASES I POUS							
E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic $\geq 500$ N/mm <sup>2</sup>					
		Armadura ríostres de lligament façanes		2,00			72,44
		Armadura ríostres de lligament lateral		14,00			361,80
		Armadura sabates		16,00			330,50 764,74

## Capítol 3 Estructura

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
Capítol 3.1 PILAR PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT							
E4P11541	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 30x30 cm, de 4 m d'alçada lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua					
		Pilars		16,00			16,00 16,00
Capítol 3.2 JÀSSERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ L I T INVERTIDA, COL·LOCADA							
E4PA443H	m	Jàssera prefabricada de formigó pretensat en forma de T invertida, 40 cm del nervi 30 cm d'alçada del taló i 110 cm d'alçada total amb un moment flector màxim de 1420 a 1900 kNm, col·locada					
		Jàsseres		8,00	9,60		76,80 76,80
Capítol 3.3 BIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT							
B4LF0601	m	Bigueta de formigó pretensat de 21 a 22 cm d'alçada, amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61 kN					
		Biquetes		70,00	6,00		420,00 420,00
Capítol 3.4 TANCAMENT DE PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT							
E63C81A1	m2	Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color a una cara, col·locades					
		Laterals de la nau		2,00	42,30		3,20 270,72
		Façanes de la nau		2,00	9,60		3,20 61,44 332,16

## Capítol 4 Ram de paleta

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
Capítol 4.1 SUBBASE DE GRANULAT							
E9232B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material					
		Superfície nau	1,00	42,30	9,60	406,08	406,08
Capítol 4.2 ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA							
E9Z4AA24	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080					
		Superfície interior nau	1,00	41,90	9,20	385,48	385,48
Capítol 4.3 SOLERA DE FORMIGÓ							
E9361761	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió					
		Superfície interior nau	1,00	41,90	9,20	385,48	385,48
Capítol 4.4 PARET DE TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC							
E61552E2DZ F8	m2	Paret de gruix 100 mm, de bloc ceràmic de 500x200x100 mm ref. 106917 de la sèria Blocs ceràmics de TERREAL, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10					
		Envà interior vestidor	1,00		7,20	2,50	18,00
Capítol 4.5 ARREBOSSAT							
E81131E2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat					
		Envà interior vestidor	2,00		7,20	2,50	36,00
Capítol 4.6 ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES							
E82C2Q2K	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premat esmaltat, grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
		Zona dutxa	1,00		3,00	2,50	7,50

## Capítol 5 Coberta

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
Capítol 5.1 COBERTA AMB PLAQUES FORMADES PER DUES PLANXES D'ACER AMB AÏLLAMENT							
E535C624	m2	Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aïllament de poliuretà, amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%					
		Aigua nord	1,00	43,10	5,23	225,41	
		Aigua sud	1,00	43,10	5,23	225,41	450,82
Capítol 5.2 AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES							
E7C125A0	m2	Aïllament amorf de gruix 5 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat					
		Perímetre junt coberta	1,00	102,20	0,05	5,11	5,11

## Capítol 6 Ram de Ferrer

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	
Capítol 6.1 TELA METÀL·LICA ANTI-OCCELLS I ALTRES ANIMALS A LES FINESTRES								
D01P15	m2	Col·locació de tela metàl·lica, anti-ocells i altres animals a les finestres						
		Tela metàl·lica	25,00		2,00	1,00	50,00	50,00
Capítol 6.2 FINESTRES DE POLIÈSTER AMB GUIES I ALTRES ACCESSORIS								
D02C63	u	Subministrament i col·locació de finestres de polièster amb guies i altres accessoris						
		Finestres de polièster	25,00				25,00	25,00
Capítol 6.3 TANCA PERIMETRAL DE (2 m) D'ALT								
D03T55	m	Tanca perimetral de 2 m d'alçada, de malla de simple torsió de 17/50 mm, de ferro galvanitzat i plàstic verd, subjectada per puntals de ferro galvanitzats separats 4 m.						
		Tanca perimetral	1,00	110,00			110,00	110,00
Capítol 6.4 PORTA DE PAS D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA								
D05P32	u	Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1.840x1.945 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat, amb reixeta de ventilació.						
		Porta dues fulles	1,00				1,00	1,00
Capítol 6.5 PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA								
EABGA9B2	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada						
		Porta una fulla	2,00				2,00	2,00
Capítol 7 Instal·lació elèctrica								
Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	
Capítol 7.1 LLUM INDUSTRIAL AMB TUBS FLUORESCENTS, MUNTAT								
EHA1E3N4	u	Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 65 W, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre						
		Zona de producció	12,00				12,00	
		Maatzem i vestidor	5,00				5,00	17,00
Capítol 7.2 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT								
EG315124	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolfines amb baixa emissió fums, col·locat en tub						
		Línia 1	1,00	35,64			35,64	
		Línia 2	1,00	6,81			6,81	42,45
Capítol 7.3 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT								
EG319324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub						
		Línia 4	1,00	41,90			41,90	41,90
Capítol 7.4 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT								
EG319144	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub						
		Línia 3	1,00	41,90			41,90	41,90
Capítol 7.5 PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA								
EG63D15R	u	Preses de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment						
		Endolls nau engreix	4,00				4,00	4,00

## Capítol 7.6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL-LOCAT

EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,00	1,00	1,00
Interruptor diferencial			1,00	1,00	1,00

## Capítol 7.7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL-LOCAT

EG42419B	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,00	1,00	1,00
Interruptor diferencial			1,00	1,00	1,00

## Capítol 7.8 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

EG414D95	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,00	1,00	1,00
Interruptor automàtic			1,00	1,00	1,00

## Capítol 7.9 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

EG414D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,00	1,00	1,00
Interruptor automàtic			1,00	1,00	1,00

## Capítol 7.10 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

EG414D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,00	1,00	1,00
Interruptor automàtic			1,00	1,00	1,00

## Capítol 7.11 PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL-LOCADA

EGD1441E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	1,00	1,00	1,00
Piqueta terra			1,00	1,00	1,00

## Capítol 7.12 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL-LOCADA

EG113762	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 1, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles monofàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	1,00	1,00	1,00
Caixa general			1,00	1,00	1,00

## Capítol 7.13 LLUM D'EMERGÈNCIA FLUORESCENT, COL-LOCAT

EH619F3E	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat	3	3	3
Llums			3	3	3

## Capítol 8 Instal·lació hidràulica

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
Capítol 8.1 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL-LOCAT							
EFB24352	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment					
		Línia 1 abeuradors	1,00	41,80		41,80	
		Línia 2 abeuradors	1,00	41,80		41,80	83,60
Capítol 8.2 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL-LOCAT							
EFB26252	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment					
		Línia 3 vestidor	1,00	7,47		7,47	
		Línia 4 principal	1,00	46,68		46,68	54,15
Capítol 8.3 BAIXANT DE PVC							
ED15E571	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides					
		Baixants cara sud	4,00	4,00		16,00	16,00
		Baixants cara nord					
Capítol 8.4 DESGUÀS COL·LECTOR DE PVC							
ED11E71	m	Desguàs col·lector amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró					
		Col·lector cara sud	1,00	38,00		38,00	
		Col·lector cara nord	1,00	38,00		38,00	76,00
Capítol 8.5 CANAL EXTERIOR, COL-LOCAT							
E5ZJ125P	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 100 mm x 100 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant					
		Canal cara sud	1,00	43,10		43,10	
		Canal cara nord	1,00	43,10		43,10	86,20
Capítol 8.6 Abeuradors cassoleta amb xumet							
H08A57	u	Abeurador tipus xumet amb cassoleta d'acer					
		Abeuradors	26,00			26,00	26,00
Capítol 8.7 AIXETA COL·LOCADA							
EJ2Z4139	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4" i entrada de 3/4"					
		Aixeta	1,00			1,00	1,00
Capítol 8.8 LAVABO, COL-LOCAT							
EJ13B71Q	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu					
		Lavabo	1,00			1,00	1,00
Capítol 8.9 AIXETA SENZILLA PER A LAVABO, COL·LOCADA							
EJ23A131	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"					
		Aixeta	1,00			1,00	1,00
Capítol 8.10 PLAT DE DUTXA QUADRAT, COL-LOCAT							
EJ12B81Q	u	Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment					
		Plat de dutxa	1,00			1,00	1,00

## Capítol 8.11 BRAÇ DE DUTXA, COL-LOCAT

EJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"					
Braç de dutxa			1,00			1,00	1,00

## Capítol 8.12 INODOR, COL-LOCAT

EJ14BA1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació					
Inodor			1,00			1,00	1,00

## Capítol 8.13 ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC, COL-LOCAT

EJA24310	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat					
Escalfador vestidor			1,00			1,00	1,00

## Capítol 9 Altres

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
Capítol 9.1 SEPARADORS CORRALINES PVC							
Z00I21	m	Parets de PVC, realitzades a mida en funció de la corralina i d'un metre d'alçada					
Paret de PVC			1,00	148,04		148,04	148,04
Capítol 9.2 PORTA DE PVC PER A CORRALINES							
Z01I21	u	Porta de PVC d'un metre per a corralines					
Portes de PVC			26,00			26,00	26,00
Capítol 9.3 INSTAL·LACIÓ ALIMENTACIÓ							
Z02I21	u	Instal·lació d'alimentació i sitja. Conducció tipus cargol sense fi amb dosificadors individuals, amb transport i posada en obra inclòs					
Instal·lació alimentació i sitja			1,00			1,00	1,00
Capítol 9.4 MENJADORA CIRCULAR DE GRAN CAPACITAT							
Z03M74	u	Menjadora circular de PVC de 60 kg col·locada					
Menjadora			13,00			13,00	13,00
Capítol 9.5 SLATS PREFABRICATS DE FORMIGÓ							
L04S365	m2	Slat prefabricat de formigó de longitud varies, posada en obra inclòs					
Superfície slat				38,85	9,00	349,65	349,65
Capítol 9.6 PILARETS							
Z02I21	u	Pilarets prefabricats per la fossa interior					
Pilarets			85,00			85,00	85,00
Capítol 9.7 Bigues							
Z02I21	m	Bigues de sostenció slats					
Biquetes			80,00			80,00	80,00
Capítol 9.8 PINTAT D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ							
E894S240	m2	Pintat de pilar exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat					
Pintura			422,50			422,50	422,50
Capítol 9.9 PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT							
E898D240	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat					
Pintura			28,60			28,60	28,60



## Quadre de preus nº 1

## Capítol 1 Moviments de terres

Codi	Uts i Descripció	Preus en lletra	Euros
Capítol 1.1 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY			
E22113C2	m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	UN EURO AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS	1,95
Capítol 1.2 EXCAVACIÓ DE RASA I POU			
E222142A	m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS	7,15
Capítol 1.3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS			
E222B432	m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	VUIT EUROS	8,00

## Capítol 2 Formigons i armadures

Codi	Uts i Descripció	Preus en lletra	Euros
Capítol 2.1 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS			
E31522G1	m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	74,74
Capítol 2.2 ARMADURA DE RASES I POUS			
E31B3000	kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic $\geq 500$ N/mm <sup>2</sup>	UN EURO AMB SIS CÈNTIMS	1,06

## Capítol 3 Estructura

Codi	Uts i Descripció	Preus en lletra	Euros
Capítol 3.1 PILAR PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT			
E4P11541	u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 30x30 cm, de 4 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica	DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS	226,36
Capítol 3.2 JÀSSERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ L I T INVERTIDA, COL·LOCADA			
E4PA443H	m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 40 cm del nervi 30 cm d'alçària del taló i 110 cm d'alçària total amb un moment flector màxim	CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	173,58
Capítol 3.3 BIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT			
B4LF0601	m Bigueta de formigó pretesat de 21 a 22 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61 Kn	TRENTA EUROS amb UN CÈNTIM	30,01
Capítol 3.4 TANCAMENT DE PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT			
E63C81A1	m2 Tancament de plaques conformades lises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color a una	SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS	79,46

## Capítol 4 Ram de paleta

Codi	Uts i Descripció	Preus en lletra	Euros
Capítol 4.1 SUBBASE DE GRANULAT			
E9232B91	m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS	8,17
Capítol 4.2 ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA			
E924AA24	m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS	2,30
Capítol 4.3 SOLERA DE FORMIGÓ			
E9361761	m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió	ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS	11,57
Capítol 4.4 PARET DE TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC			
E61552E2DZF8	m2 Paret de gruix 100 mm, de bloc ceràmic de 500x200x100 mm ref. 106917 de la sèrie Blocs ceràmics de TERREAL, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10	VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	23,34
Capítol 4.5 ARREBOSSAT			
E81131E2	m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat	QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS	15,05
Capítol 4.6 ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES			
E82C2Q2K	m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS	28,80

## Capítol 5 Coberta

Codi	Uts i Descripció	Preus en lletra	Euros
Capítol 5.1 COBERTA AMB PLAQUES FORMADES PER DUES PLANXES D'ACER AMB AILLAMENT			
E535C624	m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aïllament de poliuretà, amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% estàndard	VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS	28,43
Capítol 5.2 AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES			
E7C125A0	m2 Aïllament amorf de gruix 5 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat	NOU EUROS AMB UN CÈNTIM	9,01

## Capítol 6 Ram de Ferrer

Codi	Uts i Descripció	Preus en lletra	Euros
Capítol 6.1 TELA METÀL·LICA ANTI-OCELLS I ALTRES ANIMALS A LES FINESTRES			
D01P15	m2 Col·locació de tela metàl·lica, anti-ocells i altres animals a les finestres	CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS	5,79
Capítol 6.2 FINESTRES DE POLIÈSTER AMB GUIES I ALTRES ACCESSORIS			
D02C63	u Subministrament i col·locació de finestres de polièster amb guies i altres accessoris	VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS	28,79
Capítol 6.3 TANCA PERIMETRAL DE (2 m) D'ALT			
D03T55	m Tanca perimetral de 2 m d'alçada, de malla de simple torsió de 17/50 mm, de ferro galvanitzat i plàstic verd, subjectada per puntals de ferro galvanitzats separats 4 m.	QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS	15,27
Capítol 6.4 PORTA DE PAS D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA			
D05P32	u Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1.840x1.945 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat, amb reixeta de ventilació.	DOS CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS	238,45
Capítol 6.5 PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA			
EABGA9B2	u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada	DOS CENTS TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS	213,04

## Capítol 7 Instal·lació elèctrica

Codi	Uts i Descripció	Preus en lletra	Euros
Capítol 7.1 LLUM INDUSTRIAL AMB TUBS FLUORESCENTS, MUNTAT			
EHA1E3N4	u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 65 W, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment	TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS	37,85
Capítol 7.2 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT			
EG315124	m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	UN EURO AMB TRENTA CÈNTIMS	1,30
Capítol 7.3 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT			
EG319324	m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	UN EURO AMB TRENTA CÈNTIMS	1,30
Capítol 7.4 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT			
EG319144	m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	UN EURO AMB DIVUIT CÈNTIMS	1,18
Capítol 7.5 PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA			
EG63D15R	u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS	9,02

## Capítol 7.6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL-LOCAT

<b>EG4242JH</b>	<b>u</b> Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC EUROS	147,55
-----------------	---	--	--------

## Capítol 7.7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL-LOCAT

<b>EG42419B</b>	<b>u</b> Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS	195,45
-----------------	--	---	--------

## Capítol 7.8 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

<b>EG414D95</b>	<b>u</b> Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA	CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS	51,08
-----------------	--	-------------------------------------	-------

## Capítol 7.9 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

<b>EG414D99</b>	<b>u</b> Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS	33,22
-----------------	---	--	-------

## Capítol 7.10 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

<b>EG414D9D</b>	<b>u</b> Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS	35,06
-----------------	---	-----------------------------------	-------

## Capítol 7.11 PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL-LOCADA

<b>EGD1441E</b>	<b>u</b> Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	23,62
-----------------	---	--	-------

## Capítol 7.12 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL-LOCADA

<b>EG113762</b>	<b>u</b> Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 1, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles monofàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	CENT-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS	101,05
-----------------	---	--------------------------------	--------

## Capítol 7.13 LLUM D'EMERGÈNCIA FLUORESCENT, COL-LOCAT

<b>EH619F3E</b>	<b>u</b> Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	44,56
-----------------	--	---	-------

## Capítol 8 Instal·lació hidràulica

Codi	Uts i Descripció	Preus en lletra	Euros
Capítol 8.1 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL-LOCAT			
<b>EFB24352</b>	m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment	DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	2,84
Capítol 8.2 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL-LOCAT			
<b>EFB26252</b>	m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment	QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS	4,33
Capítol 8.3 BAIXANT DE PVC			
<b>ED15E571</b>	m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	13,55
Capítol 8.4 DESGUÀS COL·LECTOR DE PVC			
<b>ED111E71</b>	m Desguàs col·lector amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS	19,67
Capítol 8.5 CANAL EXTERIOR, COL-LOCAT			
<b>E5ZJ125P</b>	m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 100 mm x 100 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	VINT-I-NOU EUROS AMB NURANTA CÈNTIMS	29,90
Capítol 8.6 Abeuradors cassoleta amb xumet			
<b>H08A57</b>	u Abeurador tipus xumet amb cassoleta d'acer	VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	20,62
Capítol 8.7 AIXETA COL·LOCADA			
<b>EJ2Z4139</b>	u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4" i entrada de 3/4"	VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	26,63
Capítol 8.8 LAVABO, COL-LOCAT			
<b>EJ13B71Q</b>	u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu	CENT DI-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	117,55
Capítol 8.9 AIXETA SENZILLA PER A LAVABO, COL·LOCADA			
<b>EJ23A131</b>	u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS	42,32
Capítol 8.10 PLAT DE DUTXA QUADRAT, COL-LOCAT			
<b>EJ12B81Q</b>	u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment	VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS	80,81

## Capítol 8.11 BRAÇ DE DUTXA, COL-LOCAT

<b>EJ22D731</b>	<b>u</b> Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	DI-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS	17,96
-----------------	---	--------------------------------------	-------

## Capítol 8.12 INODOR, COL-LOCAT

<b>EJ14BA1Q</b>	<b>u</b> Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	DOS-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS	205,47
-----------------	--	---	--------

## Capítol 8.13 ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC, COL-LOCAT

<b>EJA24310</b>	<b>u</b> Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB DI-NOU CÈNTIMS	167,19
-----------------	---	--	--------

## Capítol 9 Altres

<b>Codi</b>	<b>Uts i Descripció</b>	<b>Preus en lletra</b>	<b>Euros</b>
-------------	-------------------------	------------------------	--------------

## Capítol 9.1 SEPARADORS CORRALINES PVC

<b>Z00I21</b>	<b>m</b> Parets de PVC, realitzades a mida en funció de la corralina i d'un metre d'alçada	VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	22,56
---------------	--	---	-------

## Capítol 9.2 PORTA DE PVC PER A CORRALINES

<b>Z01I21</b>	<b>u</b> Porta de PVC d'un metre per a corralines	VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS	27,04
---------------	---	-------------------------------------	-------

## Capítol 9.3 INSTAL·LACIÓ ALIMENTACIÓ

<b>Z02I21</b>	<b>u</b> Instal·lació d'alimentació i sitja. Conducció tipus cargol sense fi amb dosificadors individuals, amb transport i posada en obra inclòs	MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS	1.422,86
---------------	--	--	----------

## Capítol 9.4 MENJADORA CIRCULAR DE GRAN CAPACITAT

<b>Z03M74</b>	<b>u</b> Menjadora circular de PVC de 60 kg col·locada	CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	152,66
---------------	--	---	--------

## Capítol 9.5 SLATS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

<b>L04S365</b>	<b>m2</b> Slat prefabricat de formigó de longitud varies, posada en obra inclòs	DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	18,66
----------------	---	---------------------------------------	-------

## Capítol 9.6 PILARETS

<b>Z02I21</b>	<b>u</b> Pilarets prefabricats per la fossa interior	DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS	19,39
---------------	--	------------------------------------	-------

## Capítol 9.7 Bigues

<b>Z02I21</b>	<b>m</b> Bigues de sostenció slats	DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS	12,92
---------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------

## Capítol 9.8 PINTAT D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

<b>E894S240</b>	<b>m2</b> Pintat de pilar exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	10,53
-----------------	---	--------------------------------------	-------

## Capítol 9.9 PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT

<b>E898D240</b>	<b>m2</b> Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS	4,76
-----------------	--	--------------------------------------	------

## Quadre de preus nº 2

## Capítol 1 Moviments de terres

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>E221_01 - NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY</b>						
<b>E22113C2</b>	<b>m2</b>	<b>Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió</b>	<b>1,95 €</b>			
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	50,00	0,04	1,95	1,95
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EURO amb NORANTA-CINC CÈNTIMS						
<b>E222_01 - EXCAVACIÓ DE RASA I POU</b>						
<b>E222142A</b>	<b>m3</b>	<b>Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió</b>	<b>7,15 €</b>			
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	50,00	0,14	7,15	7,15
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS						
<b>E222_02 - EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS</b>						
<b>E222B432</b>	<b>m3</b>	<b>Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora</b>	<b>8,00 €</b>			
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	50,00	0,16	8,00	8,00
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT EUROS						

## Capítol 2 Formigons i armadures

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>E315_01 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS</b>						
<b>E31522G1</b>	<b>m3</b>	<b>Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió</b>	<b>74,74 €</b>			
A0140000	h	Manobre	14,89	0,25	3,72	
B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	64,51	1,10	70,96	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,72	0,02	0,06	74,74
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS						
<b>E31B_01 - ARMADURA DE RASES I POUS</b>						
<b>E31B3000</b>	<b>kg</b>	<b>Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B5005 de límit elàstic &gt;= 500 N/mm2</b>	<b>1,06 €</b>			
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	18,74	0,01	0,11	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	16,52	0,01	0,13	
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,09	0,01	0,01	
D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B5005, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,81	1,00	0,81	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,24	0,02	0,00	1,06
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EURO amb SIS CÈNTIMS						

## Capítol 3 Estructura

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>E4P1_01 - PILAR PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT</b>						
<b>E4P11541</b>	<b>u</b>	<b>Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 30x30 cm, de 4 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua</b>	<b>226,36 €</b>			
A0121000	h	Oficial 1a	18,74	0,25	4,69	
A0140000	h	Manobre	14,89	0,50	7,45	
B4P11541	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 30x30 cm, de 4 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base	201,80	1,00	201,80	
C150G800	h	Grua autopropulsada de 12 t	48,98	0,25	12,25	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	12,13	0,02	0,18	226,36
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS						
<b>E4PA_01 - JÀSSERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ L I T INVERTIDA, COL·LOCADA</b>						
<b>E4PA443H</b>	<b>m</b>	<b>Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 40 cm del nervi 30 cm d'alçària del taló i 110 cm d'alçària total amb un moment flector màxim de 1420 a 1900 kNm, col·locada</b>	<b>173,58 €</b>			
A0121000	h	Oficial 1a	18,74	0,05	0,94	
A0140000	h	Manobre	14,89	0,10	1,49	
B4PA443H	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, de 40 cm d'amplària del nervi, 30 cm d'alçària del taló i 110 cm d'alçària total, amb un moment flector màxim de 1420 a 1900 kNm	167,07	1,00	167,07	
C150G800	h	Grua autopropulsada de 40 t	80,92	0,05	4,05	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,43	0,02	0,04	173,58
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS						
<b>B4LF_01 - BIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT</b>						
<b>B4LF0601</b>	<b>m</b>	<b>Bigueta de formigó pretesat de 21 a 22 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61 kN</b>	<b>30,01 €</b>			
A0121000	h	Oficial 1a	18,74	0,25	4,69	
A0140000	h	Manobre	14,89	0,50	7,45	
B4P31140	u	Bigueta triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de secció en doble T, de 10 m de llum com a màxim	5,45	1,00	5,45	
C150G800	h	Grua autopropulsada de 12 t	48,98	0,25	12,25	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	12,13	0,02	0,18	30,01
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA EUROS amb UN CÈNTIM						
<b>E63C_01 - TANCAMENT DE PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT</b>						
<b>E63C81A1</b>	<b>m2</b>	<b>Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color a una cara, col·locades</b>	<b>79,46 €</b>			
A0121000	h	Oficial 1a	18,74	0,05	0,94	
A0140000	h	Manobre	14,89	0,10	1,50	
B63C81A0	m2	Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color a una cara	74,52	1,00	74,52	
C150G800	h	Grua autopropulsada de 12 t	48,98	0,05	2,46	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,44	0,02	0,04	79,46
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS						

## Capítol 4 Ram de paleta

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>E923_01 - SUBBASE DE GRANULAT</b>						
<b>E923B91</b>	<b>m2</b>	<b>Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material</b>	<b>8,17 €</b>			
A0140000	h	Manobre	14,89	0,05	0,74	
A0150000	h	Manobre especialista	15,74	0,10	1,57	
B0332300	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	19,85	0,27	5,32	
C133A030	h	Compactador dúplex manual de 700 kg	9,97	0,05	0,50	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,32	0,02	0,03	8,17
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS						
<b>E924_02 - ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA</b>						
<b>E924A24</b>	<b>m2</b>	<b>Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080</b>	<b>2,30 €</b>			
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	18,74	0,02	0,28	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	16,52	0,02	0,25	
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,09	0,01	0,01	
B0B34132	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,46	1,20	1,75	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,53	0,02	0,01	2,30
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS						
<b>E936_01 - SOLERA DE FORMIGÓ</b>						
<b>E9361761</b>	<b>m2</b>	<b>Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió</b>	<b>11,57 €</b>			
A0122000	h	Oficial 1a paleta	18,74	0,10	1,87	
A0140000	h	Manobre	14,89	0,20	2,98	
B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	64,51	0,10	6,64	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,85	0,02	0,07	11,57
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS						
<b>E615_01 - PARET DE TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC</b>						
<b>E61552E2DZF8</b>	<b>m2</b>	<b>Paret de gruix 100 mm, de bloc ceràmic de 500x200x100 mm ref. 106917 de la sèrie Blocs ceràmics de TERREAL, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10</b>	<b>23,34 €</b>			
A0122000	h	Oficial 1a paleta	18,74	0,32	6,00	
A0140000	h	Manobre	14,89	0,16	2,38	
B0F852E1DZF8	u	Bloc ceràmic 10x20x50 ( 8 a, ref. 106917 de la sèrie Blocs ceràmics de TERREAL Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,	1,31	10,30	13,49	
D070A4D1	m3	elaborat a l'obra	150,51	0,01	1,34	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,38	0,02	0,13	23,34
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS						
<b>E811_01 - ARREBOSSAT</b>						
<b>E81131E2</b>	<b>m2</b>	<b>Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat</b>	<b>15,05 €</b>			
A0122000	h	Oficial 1a paleta	18,74	0,50	9,37	
A0140000	h	Manobre	14,89	0,25	3,72	
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	84,08	0,02	1,63	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,09	0,03	0,33	15,05
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQ CÈNTIMS						
<b>E82C_01 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES</b>						
<b>E82C2Q2K</b>	<b>m2</b>	<b>Enrajolat de parament vertical interior a una alçària &gt;3 m amb rajola de gres porcellànic presmat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)</b>	<b>28,80 €</b>			
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	18,74	0,30	5,62	
A0140000	h	Manobre	14,89	0,20	2,98	
B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,82	0,71	0,58	
B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,70	4,90	3,43	
B0FH6182	m2	Rajola de gres porcellànic presmat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	14,52	1,10	15,97	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,60	0,03	0,22	28,80
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS						
<b>Capítol 5 Coberta</b>						
Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>E535_02 - COBERTA AMB PLAQUES FORMADES PER DUES PLANXES D'ACER AMB AILLAMENT</b>						
<b>E535C624</b>	<b>m2</b>	<b>Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aïllament de poliuretà, amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior gredada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%</b>	<b>28,43 €</b>			
A012M000	h	Oficial 1a muntador	19,37	0,20	3,87	
A013M000	h	Ajudant muntador	16,52	0,20	3,30	
B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,15	8,00	1,20	
B0C5C624	m2	Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior gredada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts. per a cobertes	18,93	1,05	19,88	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,18	0,03	0,18	28,43
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS						
<b>E7C1_01 - AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES</b>						
<b>E7C125A0</b>	<b>m2</b>	<b>Aïllament amorf de gruix 5 cm, amb escuma de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat</b>	<b>9,01 €</b>			
B7C100AE	m3	Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	175,00	0,05	9,01	9,01
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIM						



## Capítol 6 Ram de Ferrer

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>D01P15 - TELA METÀL·LICA ANTI-OCELLS I ALTRES ANIMALS A LES FINESTRES</b>						
<b>D01P15</b>	<b>m2</b>	<b>Col·locació de tela metàl·lica, anti-ocells i altres animals a les finestres</b>	<b>5,79</b>			
A012M000	h	Oficial 1ª muntador	19,91	0,10	1,91	
A013M000	h	Ajudant muntador	15,55	0,10	1,55	
AE11113	m2	Tela metàl·lica anti-ocells	2,16	1,00	2,16	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre mà d'obra	3,46	4,96	0,17	5,79
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS						
<b>D02C63 - FINESTRES DE POLIÈSTER AMB GUIES I ALTRES ACCESSORIS</b>						
<b>D02C63</b>	<b>u</b>	<b>Subministrament i col·locació de finestres de polièster amb guies i altres accessoris</b>	<b>28,79</b>			
A0120000	h	Oficial primera ferrallista	19,91	0,15	2,99	
A013M000	h	Finestres de polièster amb guies i accessoris	24,32	0,15	24,32	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre mà d'obra	2,99	4,96	1,48	28,79
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS						
<b>D03T55 - TANCA PERIMETRAL DE (2 m) D'ALT</b>						
<b>D03T55</b>	<b>m</b>	<b>Tanca perimetral de 2 m d'alçada, de malla de simple torsió de 17/50 mm, de ferro galvanitzat i plàstic verd, subjectada per puntals de ferro galvanitzats separats 4 m.</b>	<b>15,27</b>			
A012M000	h	Oficial 1ª muntador	19,91	0,09	1,79	
A013M000	h	Ajudant muntador	15,55	0,09	1,40	
E1101130	m2	Malla de simple torsió	3,12	2,40	7,49	
B0651670	m3	Formigó HM-20/B/20/l, fabricat en central, abocat amb cubilot	60,19	0,02	0,90	
A0150000	h	Peó	15,78	0,09	1,42	
BE121500	u	Puntal de ferro galvanitzat amb brides	8,14	0,25	2,04	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre mà d'obra	4,61	4,96	0,23	15,27
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS						
<b>D05P32 - PORTA DE PAS D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA</b>						
<b>D05P32</b>	<b>u</b>	<b>Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1.840x1.945 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat, amb reixeta de ventilació.</b>	<b>238,45</b>			
A012M000	h	Oficial 1ª ferrallista	19,91	0,33	6,49	
A013M000	h	Ajudant ferrallista	17,55	0,33	5,72	
L0138500	u	Porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1.840x1.945 mm	225,63	1,00	225,63	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre mà d'obra	12,21	4,96	0,61	238,45
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS						
<b>EABG_02 - PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA</b>						
<b>EABGA9B2</b>	<b>u</b>	<b>Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50x5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada</b>	<b>213,04 €</b>			
A012F000	h	Oficial 1a manyà	19,04	0,25	4,76	
BABGA5B2	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50x5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar	193,02	1,00	193,02	
BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	15,14	1,00	15,14	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,76	0,03	0,12	213,04
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS-TRETZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS						

## Capítol 7 Instal·lació elèctrica

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>EHA1_01 - LLUM INDUSTRIAL AMB TUBS FLUORESCENTS, MUNTAT</b>						
<b>EHA1E3N4</b>	<b>u</b>	<b>Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 65 W, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre</b>	<b>37,85 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,23	4,46	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,23	3,79	
BHA1E3N0	u	Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 65 W, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer perfilat	28,16	1,00	28,16	
BHWA1000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,32	1,00	1,32	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,25	0,02	0,12	37,85
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS						
<b>EG31_01 - CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT</b>						
<b>EG315124</b>	<b>m</b>	<b>Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub</b>	<b>1,30 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,02	0,29	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,02	0,25	
BG315120	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,74	1,02	0,75	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,54	0,02	0,01	1,30
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EURO amb TRENTA CÈNTIMS						
<b>EG31_01 - CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT</b>						
<b>EG319144</b>	<b>m</b>	<b>Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub</b>	<b>1,18 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,02	0,29	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,02	0,25	
BG319140	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC	0,62	1,02	0,63	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,54	0,02	0,01	1,18
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EURO amb DISSET CÈNTIMS						

## EG31\_01 - CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL-LOCAT

<b>EG319324</b>	<b>m</b>	<b>Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub</b>	<b>1,30 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,02	0,29	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,02	0,25	
BG319320	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	0,74	1,02	0,75	
A%AU001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,54	0,02	0,01	1,30

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EURO amb TRENTA CÈNTIMS

## EG63\_02 - PRESA DE CORRENT, COL-LOCADA

<b>EG63D15R</b>	<b>u</b>	<b>Preses de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment</b>	<b>9,02 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,15	2,91	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,18	3,02	
BG63D15R	u	Preses de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	2,67	1,00	2,67	
BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,34	1,00	0,34	
A%AU001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,92	0,02	0,09	9,02

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS

## EG42\_01 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL-LOCAT

<b>EG4242JH</b>	<b>u</b>	<b>Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</b>	<b>147,55 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,50	9,69	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,20	3,30	
BG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	134,01	1,00	134,01	
BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,36	1,00	0,36	
A%AU001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	12,98	0,02	0,19	147,55

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

## EG42\_01 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL-LOCAT

<b>EG42419B</b>	<b>u</b>	<b>Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</b>	<b>196,45 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,35	6,78	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,20	3,30	
BG42419B	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,01 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	185,86	1,00	185,86	
BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,36	1,00	0,36	
A%AU001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,08	0,02	0,15	196,45

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT NORANTA-SIS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

## EG41\_01 - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

<b>EG414D95</b>	<b>u</b>	<b>Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</b>	<b>51,08 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,20	3,87	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,20	3,30	
BG414D95	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	43,40	1,00	43,40	
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40	1,00	0,40	
A%AU001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,17	0,02	0,11	51,08

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS

## EG41\_01 - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

<b>EG414D99</b>	<b>u</b>	<b>Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</b>	<b>33,22 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,20	3,87	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,20	3,30	
BG414D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	25,54	1,00	25,54	
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40	1,00	0,40	
A%AU001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,17	0,02	0,11	33,22

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

## EG41\_01 - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

<b>EG414D9D</b>	<b>u</b>	<b>Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</b>	<b>35,06 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,20	3,87	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,20	3,30	
BG414D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	27,38	1,00	27,38	
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40	1,00	0,40	
A%AU001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,17	0,02	0,11	35,06

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SIS CÈNTIMS

## EGD1\_01 - PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL-LOCADA

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>EGD1441E</b>	<b>u</b>	<b>Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra</b>	<b>23,62 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,27	5,15	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,27	4,39	
BGD14410	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard	9,82	1,00	9,82	
BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,12	1,00	4,12	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,54	0,02	0,14	23,62

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

## EG11\_01 - CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL-LOCADA

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>EG113762</b>	<b>u</b>	<b>Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 1, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles monofàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment</b>	<b>101,05 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	1,00	19,37	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	1,00	16,49	
BG113780	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 1, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles monofàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	52,65	1,00	52,65	
BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	12,00	1,00	12,00	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	35,86	0,02	0,54	101,05

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT-UN EUROS amb CINQ CÈNTIMS

## EH61\_02 - LLUM D'EMERGÈNCIA FLUORESCENT, COL-LOCAT

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>EH619F3E</b>	<b>u</b>	<b>Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 40 a 70 llúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat</b>	<b>44,56 €</b>			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,37	0,30	5,81	
A013H000	h	Ajudant electricista	16,49	0,30	4,95	
BH619F3A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 40 a 70 llúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà	29,38	1,00	29,38	
BH6ZCR00	u	Caixa per encastat llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,26	1,00	4,26	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,76	0,02	0,16	44,56

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

## Capítol 8 Instal·lació hidràulica

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
------	-----	------------	------	-----------	---	---------------

## EFB2\_01 - TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL-LOCAT

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>EFB24352</b>	<b>m</b>	<b>Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment</b>	<b>2,84 €</b>			
A012M000	h	Oficial 1a muntador	19,37	0,04	0,77	
A013M000	h	Ajudant muntador	16,52	0,04	0,66	
B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,30	2,20	0,66	
BFB24300	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,17	1,02	0,17	
BFWB2405	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,73	0,30	0,52	
BFYB2405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,03	1,00	0,03	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,44	0,02	0,02	2,84

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

## EFB2\_01 - TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL-LOCAT

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>EFB26252</b>	<b>m</b>	<b>Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment</b>	<b>4,33 €</b>			
A012M000	h	Oficial 1a muntador	19,37	0,06	1,16	
A013M000	h	Ajudant muntador	16,52	0,06	0,99	
B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,47	1,80	0,85	
BFB26200	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,31	1,02	0,32	
BFWB2605	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,02	0,30	0,91	
BFYB2605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,08	1,00	0,08	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,15	0,02	0,03	4,33

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

## ED15\_02 - BAIXANT DE PVC

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>ED15E571</b>	<b>m</b>	<b>Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides</b>	<b>13,55 €</b>			
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	18,74	0,30	5,62	
A0137000	h	Ajudant col·locador	16,52	0,15	2,48	
BD13257B	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, per a encolar	2,60	1,40	3,64	
BD122200	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	1,19	0,90	1,07	
BDW3B500	u	Accessoris genèrics per a tub de PVC de D=75 mm	1,78	0,33	0,59	
BDY3B500	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm	0,03	1,00	0,03	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,10	0,02	0,12	13,55

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

## ED11\_02 - DESGUÀS COL·LECTOR DE PVC

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>ED11E71</b>	<b>m</b>	<b>Desguàs col·lector amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró</b>	<b>19,67 €</b>			
A012J000	h	Oficial 1a lampista	19,37	0,36	6,97	
A013J000	h	Ajudant lampista	16,49	0,18	2,97	
BD13279B	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	3,65	1,25	4,56	
BDW3B700	u	Accessoris genèrics per a tub de PVC de D=110 mm	4,95	1,00	4,95	
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,07	1,00	0,07	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,94	0,02	0,15	19,67

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

## ESZJ\_01 - CANAL EXTERIOR, COL-LOCAT

ESZJ125P		m	Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 100 mm x 100 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	29,90 €			
A0122000		h	Oficial 1a paleta	18,74	0,20	3,75	
A0127000		h	Oficial 1a col·locador	18,74	0,25	4,69	
A0140000		h	Manobre	14,89	0,15	2,23	
B5ZJ1250		m	Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de 100 mm x 100 mm, com a màxim	6,16	1,30	8,00	
B5ZJA250		u	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament	3,16	3,00	9,48	
B5ZJ1PT		u	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,26	5,50	1,43	
A%AU0001		%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,67	0,03	0,32	29,90

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-NOU amb NURANTA CÈNTIMS

## EJ2Z\_01 - AIXETA COL-LOCADA

EJ2Z4139		u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4" i entrada de 3/4"	26,63 €			
A012J000		h	Oficial 1a lampista	19,37	0,30	5,81	
A013J000		h	Ajudant lampista	16,49	0,08	1,24	
BJ2Z4139		u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4" i entrada de 3/4"	19,48	1,00	19,48	
A%AU0001		%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,05	0,02	0,11	26,63

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

## EJ13\_01 - LAVABO, COL-LOCAT

EJ13B71Q		u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu	117,55 €			
A012J000		h	Oficial 1a lampista	19,37	0,50	9,69	
A013J000		h	Ajudant lampista	16,49	0,13	2,06	
B7J50010		dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,31	0,03	0,36	
BJ13B71Q		u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	105,15	1,00	105,15	
A%AU0001		%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,75	0,03	0,29	117,55

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT DISET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

## EJ23\_04 - AIXETA SENZILLA PER A LAVABO, COL-LOCADA

EJ23A131		u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	42,32 €			
A012J000		h	Oficial 1a lampista	19,37	0,45	8,72	
A013J000		h	Ajudant lampista	16,49	0,11	1,85	
BJ23A131		u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	31,60	1,00	31,60	
A%AU0001		%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,56	0,02	0,16	42,32

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

## EJ12\_01 - PLAT DE DUTXA QUADRAT, COL-LOCAT

EJ12B81Q		u	Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment	80,81 €			
A0122000		h	Oficial 1a paleta	18,74	0,60	11,24	
A0140000		h	Manobre	14,89	0,30	4,47	
BJ12B81Q		u	Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu mitjà	64,55	1,00	64,55	
D0701641		m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	72,63	0,00	0,15	
A%AU0001		%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	15,71	0,03	0,39	80,81

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUITANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

## EJ22\_04 - BRAÇ DE DUTXA, COL-LOCAT

EJ22D731		u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	17,96 €			
A012J000		h	Oficial 1a lampista	19,37	0,10	1,94	
A013J000		h	Ajudant lampista	16,49	0,04	0,66	
BJ22D731		u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	15,32	1,00	15,32	
A%AU0001		%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,60	0,02	0,04	17,96

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DISET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

## EJ14\_01 - INODOR, COL-LOCAT

EJ14B41Q		u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	205,47 €			
A012J000		h	Oficial 1a lampista	19,37	1,25	24,21	
A013J000		h	Ajudant lampista	16,49	0,34	5,61	
B7J50010		dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,31	0,01	0,17	
BJ14B41Q		u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	174,73	1,00	174,73	
A%AU0001		%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	29,82	0,03	0,75	205,47

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

## EJA2\_01 - ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC, COL-LOCAT

EJA24310		u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	167,19 €			
A012J000		h	Oficial 1a lampista	19,37	1,10	21,31	
A013J000		h	Ajudant lampista	16,49	0,28	4,53	
BJA24310		u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical	140,70	1,00	140,70	
A%AU0001		%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	25,84	0,03	0,65	167,19

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS

## H08A57 - ABEURADOR XUMET-CASSOLETA

H08A57		u	Abeurador tipus xumet amb cassoleta d'acer	20,62 €			
A013M000		h	Ajudant muntador	17,55	0,36	6,38	
HIC8110		u	Xumets-cassoleta d'acer	13,92	1,00	13,92	
A%AU0001		%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,38	4,96	0,32	20,62

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

## Capítol 9 Altres

Codi	Uts	Descripció	Preu	Quantitat	€	Total partida
<b>Z00I21 - SEPARADORS CORRALINES PVC</b>						
<b>Z00I21</b>	<b>m</b>	<b>Parets de PVC, realitzades a mida en funció de la corralina i d'un metre d'alçada</b>	<b>22,56</b>			
A012M000	h	Oficial 1ª muntador	19,37	0,06	1,16	
A013M000	h	Ajudant muntador	16,52	0,06	0,99	
G41C1562	m	Tanques separadores i accessoris	20,30	1,00	20,30	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre mà d'obra	2,28	4,96	0,11	22,56
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS						
<b>Z01I21 - PORTA DE PVC PER A CORRALINES</b>						
<b>Z01I21</b>	<b>u</b>	<b>Porta de PVC d'un metre per a corralines</b>	<b>27,04</b>			
A01I21	h	Oficial 1ª muntador	19,37	0,13	2,52	
A013M000	h	Ajudant muntador	16,52	0,13	2,15	
G41C1147	u	Material de col·locació portes	22,12	1,00	22,12	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre mà d'obra	4,96	4,96	0,25	27,04
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUATRE CÈNTIMS						
<b>Z02I21 - INSTAL·LACIÓ ALIMENTACIÓ</b>						
<b>Z02I21</b>	<b>u</b>	<b>Instal·lació d'alimentació i sitja. Conducció tipus cargol sense fi amb dosificadors individuals, amb transport i posada en obra inclos</b>	<b>1422,86</b>			
A012M000	h	Oficial 1ª muntador	19,37	5,00	97,55	
A013M000	h	Ajudant muntador	16,52	4,00	70,20	
TIC09011	u	Sitja, cargol sense fi, tub PVC	1225,00	1,00	1225,00	
C1503000	h	Camió grua	43,58	0,50	21,79	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars	167,55	4,96	8,32	1422,86
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS						
<b>Z03M74 - MENJADORA CIRCULAR DE GRAN CAPACITAT</b>						
<b>Z03M74</b>	<b>u</b>	<b>Menjadora circular de PVC de 60 kg col·locada</b>	<b>152,66</b>			
A012M000	h	Oficial 1ª muntador	19,37	0,30	5,85	
A013M000	h	Ajudant muntador	16,52	0,30	5,26	
HIC09048	u	Menjadora de gran capacitat	140,00	1,00	140,00	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre mà d'obra	11,11	4,96	0,55	151,66
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS						
<b>L04S365 - SLATS PREFABRICATS DE FORMIGÓ</b>						
<b>L04S365</b>	<b>m2</b>	<b>Slat prefabricat de formigó de longitud varies, posada en obra inclòs</b>	<b>18,66</b>			
A012M000	h	Oficial 1ª muntador	19,37	0,15	2,93	
A013M000	h	Ajudant muntador	16,52	0,15	3,51	
EIC09021	m2	Slat prefabricat de formigó	10,04	1,00	10,04	
C1503000	h	Camió grua	43,58	0,05	2,18	18,66
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS						
<b>Z02I21 - PILARETS</b>						
<b>Z02I21</b>	<b>u</b>	<b>Pilarets prefabricats per la fossa interior</b>	<b>19,39</b>			
A012M000	h	Oficial 1ª muntador	19,37	0,15	2,93	
A013M000	h	Ajudant muntador	16,52	0,15	3,51	
EIC09021	u	Pilarets prefabricats per la fossa interior	10,77	1,00	10,77	
C1503000	h	Camió grua	43,58	0,05	2,18	19,39
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS						
<b>Z02I21 - Bigues</b>						
<b>Z02I21</b>	<b>m</b>	<b>Bigues de sostenció slats</b>	<b>12,92</b>			
A012M000	h	Oficial 1ª muntador	19,37	0,15	2,93	
A013M000	h	Ajudant muntador	16,52	0,15	3,51	
EIC09021	m	Biguetes per la fossa interior	4,30	1,00	4,30	
C1503000	h	Camió grua	43,58	0,05	2,18	12,92
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS						
<b>E894_06 - PINTAT D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ</b>						
<b>E894S240</b>	<b>m2</b>	<b>Pintat de pilar exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat</b>	<b>10,53 €</b>			
A012D000	h	Oficial 1a pintor	18,74	0,39	7,31	
A013D000	h	Ajudant pintor	16,52	0,04	0,66	
B89ZPE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	4,89	0,50	2,44	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,97	0,02	0,12	10,53
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS						
<b>E898_07 - PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT</b>						
<b>E898D240</b>	<b>m2</b>	<b>Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat</b>	<b>4,76 €</b>			
A012D000	h	Oficial 1a pintor	18,74	0,10	1,87	
A013D000	h	Ajudant pintor	16,52	0,01	0,17	
B89ZPE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	4,89	0,55	2,69	
A%AU0001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,04	0,02	0,03	4,76
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS						

## Pressupost

## Capítol 1 Moviments de terres

Codi	Uts i Descripció	Amidaments	Preu	Import
Capítol 1.1 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY				
E22113C2	m3 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	406,08	1,95	791,86
Capítol 1.2 EXCAVACIÓ DE RASA I POU				
E222142A	m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	32,27	7,15	39,42
Capítol 1.3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS				
E222B432	m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	1,88	8,00	15,00
			<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>	<b>846,28</b>

## Capítol 2 Formigons i armadures

Codi	Uts i Descripció	Amidaments	Preu	Import
Capítol 2.1 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS				
E31522G1	m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/lla, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	32,27	74,74	2412,16
Capítol 2.2 ARMADURA DE RASES I POUS				
E31B3000	kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	764,74	1,06	810,62
			<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>	<b>3.222,78</b>

## Capítol 3 Estructura

Codi	Uts i Descripció	Amidaments	Preu	Import
Capítol 3.1 PILAR PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT				
E4P11541	u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 30x30 cm, de 4 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica	16,00	226,36	3621,76
Capítol 3.2 JÀSSERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ L I T INVERTIDA, COL·LOCADA				
E4PA443H	m Jàssera prefabricada de formigó pretensat en forma de T invertida, 40 cm del nervi 30 cm d'alçària del taló i 110 cm d'alçària total amb un moment flector màxim	76,8	173,58	13.330,94
Capítol 3.3 BIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT				
B4LF0601	m Bigueta de formigó pretensat de 21 a 22 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61 Kn	420,00	30,01	12604,20
Capítol 3.4 TANCAMENT DE PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT				
E63C81A1	m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color a una	332,16	79,46	26.393,43
			<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>55.950,34</b>

## Capítol 4 Ram de paleta

Codi	Uts i Descripció	Amidaments	Preu	Import
Capítol 4.1 SUBBASE DE GRANULAT				
E9232B91	m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	406,08	8,17	3.317,67
Capítol 4.2 ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA				
E9Z4AA24	m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	385,48	2,30	886,60
Capítol 4.3 SOLERA DE FORMIGÓ				
E9361761	m2 Solera de formigó HA-25/P/20/lla, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió	385,48	11,57	4460,00
Capítol 4.4 PARET DE TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC				
E61552E2DZF8	m2 Paret de gruix 100 mm, de bloc ceràmic de 500x200x100 mm ref. 106917 de la sèrie Blocs ceràmics de TERREAL, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10	18,00	23,34	420,12

## Capítol 4.5 ARREBOSSAT

<b>E81131E2</b>	m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat	36,00	15,05	541,80
-----------------	---	-------	-------	--------

## Capítol 4.6 ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES

<b>E82C2Q2K</b>	m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	7,50	28,80	216,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>9.842,20</b>

## Capítol 5 Coberta

Codi	Uts i Descripció	Amidaments	Preu	Import
------	------------------	------------	------	--------

## Capítol 5.1 COBERTA AMB PLAQUES FORMADES PER DUES PLANXES D'ACER AMB AILLAMENT

<b>E535C624</b>	m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aïllament de poliuretà, amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% estàndard	450,82	28,43	12.816,81
-----------------	--	--------	-------	-----------

## Capítol 5.2 AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES

<b>E7C125A0</b>	m2 Aïllament amorf de gruix 5 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat	5,11	9,01	46,04
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>				<b>12.862,85</b>

## Capítol 6 Ram de Ferrer

Codi	Uts i Descripció	Amidaments	Preu	Import
------	------------------	------------	------	--------

## Capítol 6.1 TELA METÀL·LICA ANTI-OCELLS I ALTRES ANIMALS A LES FINESTRES

<b>D01P15</b>	m2 Col·locació de tela metàl·lica, anti-ocells i altres animals a les finestres	50,00	5,79	289,50
---------------	---	-------	------	--------

## Capítol 6.2 FINESTRES DE POLIÈSTER AMB GUIES I ALTRES ACCESSORIS

<b>D02C63</b>	u Subministrament i col·locació de finestres de polièster amb guies i altres accessoris	25,00	28,79	719,75
---------------	---	-------	-------	--------

## Capítol 6.3 TANCA PERIMETRAL DE (2 m) D'ALT

<b>D03T55</b>	m Tanca perimetral de 2 m d'alçada, de malla de simple torsió de 17/50 mm, de ferro galvanitzat i plàstic verd, subjectada per puntals de ferro galvanitzats separats 4 m.	110,00	15,27	1679,70
---------------	--	--------	-------	---------

## Capítol 6.4 PORTA DE PAS D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA

<b>D05P32</b>	u Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1.840x1.945 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat, amb reixeta de ventilació.	1,00	238,45	238,45
---------------	--	------	--------	--------

## Capítol 6.5 PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA

<b>EABGA9B2</b>	u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, panv de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada	1,00	213,04	213,04
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>				<b>3.140,44</b>

## Capítol 7 Instal·lació elèctrica

Codi	Uts i Descripció	Amidaments	Preu	Import
------	------------------	------------	------	--------

## Capítol 7.1 LLUM INDUSTRIAL AMB TUBS FLUORESCENTS, MUNTAT

<b>EHA1E3N4</b>	u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 65 W, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al	17,00	37,85	643,45
-----------------	---	-------	-------	--------

## Capítol 7.2 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

<b>EG315124</b>	m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	42,45	1,30	55,19
-----------------	---	-------	------	-------

## Capítol 7.3 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

<b>EG319324</b>	m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	41,90	1,30	54,47
-----------------	--	-------	------	-------

## Capítol 7.4 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

<b>EG319144</b>	m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	41,90	1,18	49,44
-----------------	--	-------	------	-------

## Capítol 7.5 PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA

<b>EG63D15R</b>	u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	4,00	9,02	36,08
-----------------	--	------	------	-------

## Capítol 7.6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL-LOCAT

<b>EG4242JH</b>	u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,00	147,55	147,55
-----------------	---	------	--------	--------

## Capítol 7.7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL-LOCAT

<b>EG42419B</b>	u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1	195,45	195,45
-----------------	--	---	--------	--------

## Capítol 7.8 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

<b>EG414D95</b>	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de	1,00	51,08	51,08
-----------------	--	------	-------	-------

## Capítol 7.9 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

<b>EG414D99</b>	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,00	33,22	33,22
-----------------	--	------	-------	-------

## Capítol 7.10 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL-LOCAT

<b>EG414D9D</b>	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,00	35,06	35,06
-----------------	--	------	-------	-------

## Capítol 7.11 PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL-LOCADA

<b>EGD1441E</b>	u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	1,00	23,62	23,62
-----------------	---	------	-------	-------

## Capítol 7.12 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL-LOCADA

<b>EG113762</b>	u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 1, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles monofàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	1,00	101,05	101,05
-----------------	--	------	--------	--------

## Capítol 7.13 LLUM D'EMERGÈNCIA FLUORESCENT, COL-LOCAT

<b>EH619F3E</b>	u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat	3,00	44,56	133,68
-----------------	---	------	-------	--------

**TOTAL CAPÍTOL 7 1.559,34**

## Capítol 8 Instal·lació hidràulica

Codi	Uts i Descripció	Amidaments	Preu	Import
Capítol 8.1 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL-LOCAT				
<b>EFB24352</b>	m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment	83,60	2,84	237,42
Capítol 8.2 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL-LOCAT				
<b>EFB26252</b>	m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment	54,15	4,33	234,47
Capítol 8.3 BAIXANT DE PVC				
<b>ED15E571</b>	m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	16,00	13,55	216,80
Capítol 8.4 DESGUÀS COL-LECTOR DE PVC				
<b>ED111E71</b>	m Desguàs col·lector amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavequeró	76,00	19,67	1494,92
Capítol 8.5 CANAL EXTERIOR, COL-LOCAT				
<b>E5ZJ125P</b>	m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 100 mm x 100 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	86,20	29,90	2577,38
Capítol 8.6 Abeuradors cassoleta amb xumet				
<b>H08A57</b>	u Abeurador tipus xumet amb cassoleta d'acer	26,00	20,62	536,12



## Capítol 8.7 AIXETA COL-LOCADA

<b>EJ2Z4139</b>	u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4" i entrada de 3/4"	1,00	26,63	26,63
-----------------	--	------	-------	-------

## Capítol 8.8 LAVABO, COL-LOCAT

<b>EJ13B71Q</b>	u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu	1,00	117,55	117,55
-----------------	--	------	--------	--------

## Capítol 8.9 AIXETA SENZILLA PER A LAVABO, COL-LOCADA

<b>EJ23A131</b>	u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	1,00	42,32	42,32
-----------------	---	------	-------	-------

## Capítol 8.10 PLAT DE DUTXA QUADRAT, COL-LOCAT

<b>EJ12B81Q</b>	u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment	1,00	80,81	80,81
-----------------	---	------	-------	-------

## Capítol 8.11 BRAÇ DE DUTXA, COL-LOCAT

<b>EJ22D731</b>	u Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	1,00	17,96	17,96
-----------------	--	------	-------	-------

## Capítol 8.12 INODOR, COL-LOCAT

<b>EJ14BA1Q</b>	u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	1,00	205,47	205,47
-----------------	---	------	--------	--------

## Capítol 8.13 ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC, COL-LOCAT

<b>EJA24310</b>	u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	1,00	167,19	167,19
-----------------	--	------	--------	--------

**TOTAL CAPÍTOL 8 5.955,04**

## Capítol 9 Altres

Codi	Uts i Descripció	Amidaments	Preu	Import
------	------------------	------------	------	--------

## Capítol 9.1 SEPARADORS CORRALINES PVC

<b>Z00I21</b>	m Parets de PVC, realitzades a mida en funció de la corralina i d'un metre d'alçada	148,04	22,56	3339,78
---------------	---	--------	-------	---------

## Capítol 9.2 PORTA DE PVC PER A CORRALINES

<b>Z01I21</b>	u Porta de PVC d'un metre per a corralines	26,00	27,04	703,04
---------------	--	-------	-------	--------

## Capítol 9.3 INSTAL·LACIÓ ALIMENTACIÓ

<b>Z02I21</b>	u Instal·lació d'alimentació i sitja. Conducció tipus cargol sense fi amb dosificadors individuals, amb transport i posada en obra inclòs	1,00	1422,86	1422,86
---------------	---	------	---------	---------

## Capítol 9.4 MENJADORA CIRCULAR DE GRAN CAPACITAT

<b>Z03M74</b>	u Menjadora circular de PVC de 60 kg col·locada	13,00	152,66	1984,58
---------------	---	-------	--------	---------

## Capítol 9.5 SLATS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

<b>L04S365</b>	m2 Slat prefabricat de formigó de longitud varies, posada en obra inclòs	349,65	18,66	6524,47
----------------	--	--------	-------	---------

## Capítol 9.6 PILARETS

<b>Z02I21</b>	u Pilarets prefabricats per la fossa interior	85,00	19,39	1648,15
---------------	---	-------	-------	---------

## Capítol 9.7 Bigues

<b>Z02I21</b>	m Bigues de sostenció slats	80,00	12,92	1033,60
---------------	-----------------------------	-------	-------	---------

## Capítol 9.8 PINTAT D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

<b>E894S240</b>	m2 Pintat de pilar exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	422,50	10,53	4448,93
-----------------	--	--------	-------	---------

## Capítol 9.9 PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT

<b>E898D240</b>	m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	28,60	4,76	136,14
-----------------	--	-------	------	--------

**TOTAL CAPÍTOL 9 21.241,54**

**TOTAL PRESSUPOST 114.620,82**

## Resum del pressupost

Capítol	Resum	Euros
1	Moviment de terres	846,28
2	Formigons i armadures	3.222,78
3	Estructura	55.950,34
4	Ram de paleta	9.842,20
5	Coberta	12.862,85
6	Ram de ferrer	3.140,44
7	Instal·lació elèctrica	1.559,34
8	Instal·lació hidràulica	5.955,04
9	Altres	21.241,54
<b>TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>114.620,81</b>
	6 % Despeses Generals	6.877,25
	13 % Benefici Industrial	14.900,71
	<b>TOTAL</b>	<b>136.398,76</b>
	21 % IVA	28.643,74
<b>TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA</b>		<b>165.042,50</b>

Ascendeix el present pressupost general total a la quantitat de  
**CENT SEIXANTA-CINC MIL QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS**

Els Hostalets d'en Bas , 20 de gener de 2015.

L'estudiant del Grau en Enginyeria Agroalimentària,

Ferran Sacrest i Soy.