

Treball final de grau

Estudi: Grau en Enginyeria Agroalimentària

Títol: Projecte de maneig agronòmic i sanitari d'una explotació agrícola ubicada al municipi de Cornellà del Terri

Document: Pressupost

Alumne: Enric Pous Rossinyol

Tutor: Vilardell Coderch, Pere

Departament: Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

Àrea: Agricultura

Convocatòria (mes/any): Juny 2023

AMIDAMENTS**Full 1****I. Sistema de reg per aspersió****Unitats**

I.1. Aspersors (qn=1,512 m ³ /hora, PN 3, Rm=14,75m)	247u
I.2. Canonada principal (DN 110 PN4 PVC)	234 m
I.3. Ramals d'alumini (DN 76,2 ALUMINI)	2.967 m
I.4. Canonada d'Impulsió (DN 140 PN6 PVC)	268 m
I.5. Bomba sistema de reg (30kW, 380 V)	1u
I.6. Bomba del pou (5,5kW, 380 V)	1u
I.7. Electrovàlvules	17 u

RESUM AMIDAMENTS

		Full 2	
	Unitats (hec)	Preu unitari (€/hec)	Preu total (€)
I. INSTAL·LACIÓ DE REG PER ASPERSIÓ	7,62 hec	7.000	53.340
	Unitats (m²)	Preu unitari (€/m²)	Preu total (€)
II. IMPERMEABILITZACIÓ DE LA BASSA DE REG	3.800 m ²	5,6	21.280

PRESSUPOST GENERAL

Full 1

RESUM DEL PRESSUPOST

I. INSTAL·LACIÓ DE REG PER ASPERSIÓ	53.340
II. IMPERMEABILITZACIÓ DE LA BASSA DE REG	21.280
TOTAL D'EXECUCIÓ MATERIAL	74.620
Despeses generals 13%	9.700,60
Benefici industrial 6%	4.477,20
TOTAL EXECUCIÓ	88.797,80
IVA (21%)	18.647,54
PRESSUPOST GENERAL TOTAL	107.445,34

Ascendeix el present pressupost general total a la quantia de cent-set mil quatre-cents quaranta-cinc i trenta-quatre cèntims.

Girona, a 25 de maig de 2023

Enric